

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Απόφαση υπαγωγής στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners»



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1624

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».
- 2 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners».
- 3 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.».
- 4 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «PANITA LTD».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 37

(1)

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».

Η ΔΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α'/02-12-2010).

3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β'/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010.

4. Την αριθμ. 3900/27-07-2018 αίτηση του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ» ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις στο ν. 3894/2010.

5. Τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019 γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019 γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υπουργός Τουρισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Επικρατείας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Αριθμ. απόφ. 38

(2)

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners».

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α'/02-12-2010).

3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β'/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010.

4. Την αριθμ. 4100/7-12-2018 αίτηση της εταιρείας «AGC Equity Partners» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners», ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις στο ν. 3894/2010.

5. Την αριθμ. 330/31-01-2019 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και την αριθμ. 330/31-01-2019 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ**

Υπουργός Τουρισμού

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Υπουργός Επικρατείας

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ**

Αριθμ. απόφ. 39

(3)

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λαοίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.».

**Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α'/02-12-2010).

3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β'/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010.

4. Την αριθμ. 3700/12-03-2018 αίτηση της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λαοίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.» ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις στο ν. 3894/2010.

5. Τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019 γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λαοίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019 γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υπουργός Τουρισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Επικρατείας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Αριθμ. απόφ. 36

(4)

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «PANITA LTD».

**Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α'/02-12-2010).

3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β'/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010.

4. Την αριθμ. 3300/16-6-2017 αίτηση της εταιρείας «PANITA LTD» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης» ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3894/2010.

5. Την αριθμ. 314/28-09-2017 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-

ων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «PANITA LTD» στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και την αριθμ. 314/28-09-2017 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υπουργός Επικρατείας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Εγκρίσεις - Βεβαιώσεις



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/380250/227030/12512/3191

ΠΡΟΣ: ✓

κ. Μάτσα Σαμουήλ

Ημ/νία Έκδοσης 28/04/2017

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/380250/227030/12512/3191

152 37 Φιλοθέη, Αθήνα

(συν. 1 τεχν. έκθεση, 1 τοπογρ.,

1 διάγρ. κάλυψης)

ΚΟΙΝ: 1 Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου

(συν. 1 τεχν. έκθεση, 1 τοπογρ.,

1 διάγρ. κάλυψης)

2 Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου

3 κ. Ιωάννη Πιτσικό

συντηρητή αρχαιοτήτων

Μουσείο Μυκόνου

(συν. 1 τεχν. έκθεση,

1 διάγρ. κάλυψης)

4 Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και

Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής

Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων

Λυσίου & Κλεψύδρας 1

105 55 Αθήνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών

Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων,

Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων

Ταχ. Δ/ση: Επαμεινώνδα 10 – Αθήνα

Ηλεκτρ. Δ/ση: efakyk@culture.gr

Ταχ. Κώδικας: 105 55

Πληροφορίες: Εμ. Ψαρρός – Μ. Κονιώτη

Τηλέφωνο: 210-3250148

Τηλ/τυπία (fax): 210-3215897

ΘΕΜΑ: Ανέγερση ξενοδοχείου πολυτελείας "NORTH" φερομένης ιδιοκτησίας
Μάτσα Σαμουήλ, στη θέση Καραπέτης Μυκόνου.

ΣΧΕΤ.: α. Η από 14-11-2016 (αρ. εισερχ. ΕΦΑΚΥΚ/12512/16-11-2016) αίτηση

β. ΕΦΑ Κυκλάδων 4506/9-12-2016

γ. Η από 28-3-2017 αναφορά

Σας στέλνουμε συνημμένα αρχιτεκτονική μελέτη γηπέδου εμβαδού 27.972,00 τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας σας στη θέση «Καραπέτης» Μυκόνου και σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από αυτοψία και δοκιμαστικές τομές δεν εντοπίστηκαν αρχαία και επομένως δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση από την άποψη του αρχ/κού νόμου, όσον αφορά στις αρμοδιότητές μας, για την ανέγερση ξενοδοχείου πολυτελείας "NORTH" δυναμικότητας 98 κλινών, συνολικής κάλυψης 2.501,79 τ.μ. και συνολικής δόμησης 3.405,96 τ.μ., εφόσον δεν αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η άδεια δίνεται με τον όρο της παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών από υπάλληλο της Υπηρεσίας μας (τηλ. Μουσείου Μυκόνου 22890-22325) ο οποίος πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα – τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που θα βρεθούν αρχαία οι εργασίες θα σταματήσουν για να γίνει σωστική ανασκαφή σύμφωνα με τον ν. 3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Σε περίπτωση τροποποιήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η μελέτη θα επανυποβληθεί για αναθεώρηση στην Υπηρεσία μας.

Επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση των οριζόμενων στο παρόν έγγραφο αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

Το παρόν το οποίο χορηγείται ατελώς, δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο απαραίτητη άδεια και δεν αποτελεί αναγνώριση ιδιοκτησίας.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

κ.α.α.

Μαρία Ζ. Σιγάλα

Αρχαιολόγος



Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Παναγιώτα Τσιλίκη
Διοικητικός Υπάλληλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/380266/227039/12513/3190
ΠΡΟΣ: ✓ κ. Μάτσα Σαμουήλ
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/380266/227039/12513/3190

Ημ/νία: 28/04/2017

152 37 Φιλοθέη, Αθήνα
(συν. 1 τεχν. έκθεση, 1 τοπογρ.,
1 διάγρ. κάλυψης)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων,
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
Ταχ. Δ/ση: Επαμεινώνδα 10 – Αθήνα
Ηλεκτρ. Δ/ση: efakyk@culture.gr
Ταχ. Κώδικας: 105 55
Πληροφορίες: Εμ. Ψαρρός-Μ. Κονιώτη
Τηλέφωνο: 210-3250148
Τηλ/τυπία (fax): 210-3215897

- ΚΟΙΝ:**
- 1 Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου
(συν. 1 τεχν. έκθεση, 1 τοπογρ.,
1 διάγρ. κάλυψης)
 - 2 Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου
 - 3 κ. Ιωάννη Πιτσικό
συντηρητή αρχαιοτήτων
Μουσείο Μυκόνου
(συν. 1 τεχν. έκθεση,
1 διάγρ. κάλυψης)
 - 4 Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
Λυσίου & Κλεψύδρας 1
105 55 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ανέγερση ξενοδοχείου πολυτελείας "SOUTH" φερομένης ιδιοκτησίας
Μάτσα Σαμουήλ, στη θέση Καραπέτης Μυκόνου.

ΣΧΕΤ.: α. Η από 14-11-2016 (αρ. εισερχ. ΕΦΑΚΥΚ/12513/16-11-2016) αίτηση
β. ΕΦΑ Κυκλάδων 4505/9-12-2016
γ. Η από 28-3-2017 αναφορά

Σας στέλνουμε συνημμένα αρχιτεκτονική μελέτη γηπέδου εμβαδού 21.760,00 τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας σας στη θέση «Καραπέτης» Μυκόνου και σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από αυτοψία και δοκιμαστικές τομές δεν εντοπίστηκαν αρχαία και επομένως δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση από την άποψη του αρχ/κού νόμου, όσον αφορά στις αρμοδιότητές μας, για την ανέγερση ξενοδοχείου πολυτελείας "SOUTH" δυναμικότητας 98 κλινών, συνολικής κάλυψης 2.394.09 τ.μ. και συνολικής δόμησης 3.609.44 τ.μ., εφόσον δεν αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η άδεια δίνεται με τον όρο της παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών από υπάλληλο της Υπηρεσίας μας (τηλ. Μουσείου Μυκόνου 22890-22325) ο οποίος πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα – τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που θα βρεθούν αρχαία οι εργασίες θα σταματήσουν για να γίνει σωστική ανασκαφή σύμφωνα με τον ν. 3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Σε περίπτωση τροποποιήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η μελέτη θα επανυποβληθεί για αναθεώρηση στην Υπηρεσία μας.

Επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση των οριζόμενων στο παρόν έγγραφο αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

Το παρόν το οποίο χορηγείται ατελώς, δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο απαραίτητη άδεια και δεν αποτελεί αναγνώριση ιδιοκτησίας.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

κ.α.α.

Μαρία Ζ. Σιγάλα
Αρχαιολόγος

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο


Παναγιώτα Τσιλίκη
Διοικητικός Υπάλληλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη, 16-Μαΐ-13
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 24315/1597

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. 14 Ν. 998/79

σε έκταση εμβαδού Ε=60.324,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση:

«Καραπέτη», Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου

Η Δ/ντρια Δασών Ν. Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 998/79(ΦΕΚ 289/τ.Α'/29.12.79) "Περί προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως".
2. Τις διατάξεις των αρ. 3 και 4 του ίδιου ως άνω Νόμου, που αναφέρονται στην έννοια και στον χαρακτηρισμό δασών ή δασικών εκτάσεων, των άρθρων 12, 13, 38 και 74 του ίδιου νόμου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α'/24-12-2003), Ν.3818/10(ΦΕΚ 17/Α'/16-02-2010), Ν.3698/08(ΦΕΚ 198/Α'/02-10-2008) καθώς και την πάγια νομολογία επί αυτών των θεμάτων.
3. Το αρ. πρ. 93925/9301/14.01.97 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, που μνημονεύονται σ' αυτό, περί της έννοιας του εννόμου συμφέροντος.
4. Τις αρ. πρ. 87234/7539/03.09.97, 114959/855πε/12.01.2000, 88416/579πε/01.12.2000, 104385/809/28.11.01, 103062/22.12.2008 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.
5. Την από 09/03/13 σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης Στάθη Παναγιώτη
6. Την αρ. πρ. ΔΥ/ 15-05-13 εισήγηση και σχετική έκθεση φωτοερμηνείας αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας καθώς και τη σύμφωνη γνώμη μας.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Κατόπιν αιτήσεως του/της ενδιαφερόμενου/ης και σύμφωνα με την παρ. 1, άρ. 14 του Ν. 998/79 σε εφαρμογή του αρ. 3 του ίδιου Νόμου στον ακόλουθο χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού **60.324,00 τ.μ.**, που βρίσκεται στη θέση «Καραπέτη», κτηματικής περιφέρειας Δήμου Μυκόνου της νήσου Μυκόνου και απεικονίζεται στο από Δεκ/12 τοπ. διάγραμμα του/της μηχανικού Στάθη Παναγιώτη, με κλίμακα 1:500, στοιχεία: (Α1,Α2,...,Α25,Α26,Α1) που συνοδεύει την παρούσα πράξη μας ως αναπόσπαστο μέρος της, και στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, ως εξής:

Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα (σχετ.2), διότι είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής(κλίση και βάθος εδάφους επιδεκτικό καλλιέργειας βαθμίδες συγκράτησης), εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις της παρ. 6α του άρ. 3 του Ν. 998/79.

Για την οριοθέτηση της κοίτης του υπάρχοντος ρέματος, αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα πράξη και όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σχετικό αίτημα. Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος.

Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον της Α'θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.

Περίληψη της πράξης αυτής, να δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει.

Η Δ/ντρια Δασών
κ.α.α.

Μαρία Φωσκόλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου
8, 841 00 – Ερμούπολη
Πληροφορίες: Ε. Παραμάνης
Τηλέφωνο: 22810 82281/85509
Fax: 22810 81651

Ερμούπολη, 10-03-2014

Αρ. πρ. : 74489/4414/13

Προς : **1. ΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**
Δ/ΝΣΗ : ΚΡΗΤΗΣ 1 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τ.Κ. 154 51 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
2. Δήμο Μυκόνου - ΜΥΚΟΝΟΣ
3. Κτηματική Υπ. Δημοσίου - ΣΥΡΟΣ
4. Πολεοδομία Μυκόνου - ΜΥΚΟΝΟΣ

Θέμα : Απάντηση επί αιτήσεως

Σχετ.: 1. Αρ.πρ. 24315/1597/13 Πράξη Χαρακτηρισμού
2. Αρ.πρ. 14727/17/10-03-2014 (περίπτωση 11) Βεβαίωση Γραμ. Α'θμιας ΕΕΔΑ
Ν. Κυκλάδων.

Σε απάντηση της άνευ ημερομηνίας αίτησης σας και μετά από έλεγχο των σχετικών στοιχείων του ανάλογου φακέλου που τηρείται στην Υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι η παραπάνω 24315/1597/16-05-2013 Πράξη Χαρακτηρισμού, επί εκτάσεως εμβαδού **60.324,00 τ.μ.**, που βρίσκεται στη θέση « ΚΑΡΑΠΕΤΗ », Δήμου ΜΥΚΟΝΟΥ, της νήσου ΜΥΚΟΝΟΥ και απεικονίζεται στο από ΔΕΚ/2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη, κλίμακας 1:500, με στοιχεία [Α1, Α2, ..., Α25, Α26, Α1] **κατέστη τελεσίδικος** και ως εξής:

Η παραπάνω αναλυτικά περιγραφόμενη έκταση, έχει τεθεί οριστικά εκτός του πλαισίου προστασίας των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων, διότι δεν αποτελεί δάσος, δασική ή χορτολιβαδική έκταση, αλλά είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής, εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει σήμερα .

Για το υπάρχον ρέμα απαιτείται η οριοθέτησή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 3010/25-04-02, αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.ΑΙ.
Η Διευθύντρια Δασών

Άρτεμις Αλεξιάδου
Δασολόγος

Κοινοποίηση:
Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2-8
18538 Πειραιάς



Ε.Δ.
Τμήμα Δασικών. Χαρτογραφήσεων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δασοπαικό

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΟΥΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ.Ε.

Προσδιορισμός θέσης ιδιοκτησιών στα 1:5000 της ΓΥΣ (Φ.Χ. 7601_6 & 7601_8)



ΕΙΣΒΑΔΟΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ

Συνολικό εμβαδόν ιδιοκτησιών = Ε (ημίστοιχο ΑΒ+ΓΔ+ΕΖ+ΗΘ+ΙΤ+ΚΤ+ΛΤ+ΜΤ) = Ε (Α1, Α2, Α3, ..., Α25, Α26, Α1) = 60324.00 τ.μ.
Α1-Α2=73.67 Α2-Α3=42.71 Α3-Α4=59.72 Α4-Α5=31.63 Α5-Α6=60.08 Α6-Α7=32.90 Α7-Α8=18.72 Α8-Α9=18.72 Α9-Α10=57.64 Α10-Α11=53.63 Α11-Α12=41.63 Α12-Α13=60.08 Α13-Α14=59.72 Α14-Α15=31.63 Α15-Α16=60.08 Α16-Α17=32.90 Α17-Α18=38.65 Α18-Α19=13.73 Α19-Α20=18.26 Α20-Α21=54.59 Α21-Α22=21.15 Α22-Α23=60.08 Α23-Α24=30.03 Α24-Α25=19.70 Α25-Α26=23.22 Α26-Α1=46.93

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

— Το όριο παραρτήσεων βάσει υπαδείξε των ιδιοκτητών και της υπάρχουσας κατάστασης.
— Το εμβαδόν υπολογίστηκε σε ολόκληρο το κομμάτι της ιδιοκτησίας.
— Το σύστημα συντεταγμένων είναι το κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ87 και τα μέτρα είναι απόλυτα.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΘΕΣΗ : ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ Ν. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ημίστοιχο Ν) ΣΡΙΤΑΡ Α.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΙΚΗΤΕΣ (ημίστοιχο Ν) ΣΡΙΤΑΡ Α.Ε.
ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΡΤΑΡΑ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ & ΜΗΝΙΟΣ ΜΑΤΣΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΗΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α.Μ.Α. 27/2003/10 - Δ.Ο.Τ. ΨΥΛΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87

Σημείο	X	Y
A1	623654.11	4142662.00
A2	62377.67	414271.85
A3	623854.11	4142662.00
A4	623818.94	4142658.00
A5	623842.47	4142658.00
A6	623861.74	4142642.25
A7	623883.30	4142617.72
A8	623924.72	4142561.85
A9	623938.85	4142542.67
A10	623975.57	4142474.41
A11	623979.15	4142432.93
A12	623982.07	4142380.99
A13	623983.69	4142347.16
A14	623983.69	4142347.16
A15	623983.69	4142347.16
A16	623983.69	4142347.16
A17	62370.55	4142416.07
A18	62370.55	4142416.07
A19	62370.55	4142416.07
A20	62370.55	4142416.07
A21	62370.55	4142416.07
A22	62370.55	4142416.07
A23	62370.55	4142416.07
A24	62370.55	4142416.07
A25	62370.55	4142416.07
A26	62370.55	4142416.07
A1	623654.11	4142662.00

4142750

4142700

4142650

4142600

4142550

4142500

4142450

4142400

4142350

623650

623700

623750

623800

623850

623900


623950

624000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Φωτογραφική Τεκμηρίωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Φ1: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Ν→Β



Φ2: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Α→Δ



Φ3: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΑ→ΝΔ



Φ4: Άποψη ξερολιθιών στο ακίνητο, με εμφανείς φθορές. Η λήψη έχει προσανατολισμό Α→Δ



Φ5: Ανάπτυξη ξερολιθιών στο ακίνητο, με εμφανείς φθορές. Η λήψη έχει προσανατολισμό Ν→Β



Φ6: Ανάπτυξη παραλιακού μετώπου. Στο βάθος διακρίνεται η παραλία Καλό Λιβάδι. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΝΔ → ΒΑ



Φ7: Βραχώδεις σχηματισμοί παράκτιου μετώπου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Β→Ν



Φ8: Άποψη ρέματος και τμήματος λεκάνης απορροής εντός του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Δ→Α



Φ9: Μερική άποψη αμμόδους παραλίας και συστάδας καλαμιών. Η λήψη έχει προσανατολισμό Β→Ν



Φ10: Μερική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Δ→Α



Φ11: Εκβολή ρέματος. Η λήψη έχει προσανατολισμό Δ→Α



Φ12: Τυπική φρυγανική βλάστηση σε ανθοφορία.



Φ13: Τυπική φρυγανική βλάστηση εντός του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό Β → Ν




Φ14: Βραχώδεις σχηματισμοί έντονης κλίσης. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΑ→ΝΔ



Φ15: Άποψη της περιοχής απολύτου προστασίας που δεν οικοδομείται. Θέση λήψης στο μέσον του ακινήτου με προσανατολισμό Ν→ΒΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

ΦΕΚ Όρων Δόμησης



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 65

2 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση του από 7-3-2005 π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια Βαρβούλακας Καλαφακίωνα και Λαζαρονήσι» (Δ' 243).....

1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση - Διόρθωση της υπ' αριθμ. 1115496/7770/0010/17-12-08 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 593/08 Α.Α.Π.).....

2

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
Τροποποίηση του από 7-3-2005 π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια Βαρβούλακας Καλαφακίωνα και Λαζαρονήσι» (Δ' 243).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 183 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-7-1999 π.δ/τος (Δ' 580).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 6 του ν.3937/2011(Α'60).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124).

5. Την υπ' αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α' 221).

7. Την υπ' αριθμ. Υ14/24-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη. (Β' 2740).

8. Τις υπ' αριθμ. 87/2007 και 176/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μυκόνου.

9. Τα υπ' αριθμ. 20577/20.2.2009, 22052/15.6.2009, 22472/13.7.2009, 21040/13.4.2010 και 21212/27.4.2010 έγγραφα της ΔΕΗ.

10. Την υπ' αριθμ. 5/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.

12. Τις υπ' αριθμ. 239/2011 και 329/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το από 7-3-2005 π. διάταγμα «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακίωνα και Λαζαρονήσι» (Δ' 243) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου «δύο λατινικό» (II) του κεφαλαίου Ιώτα (I) το οποίο αναφέρεται στις περιοχές

με στοιχεία 2.3α.9 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ως εξής:

- Υποσταθμός (Υ/Σ) της ΔΕΗ κλειστού τύπου (GIS), στη θέση που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 10.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 237/2012 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή του υποσταθμού καθορίζονται ως εξής:

- Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου 14.000 τμ.
- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 954 τμ.
- Επιτρεπόμενες διαστάσεις του ανεγερθησομένου κτιρίου: 53,00 μ. επί 18,00 μ.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: επτά μέτρα και μισό (7,50) με υπόγειο καθαρού ύψους τριών (3) μέτρων.

- Επιτρέπεται να εφάπτονται στο κτίριο οκτώ τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τεσσάρων μέτρων και μισό (4,50μ.), οι οποίοι θα είναι προστατευτικοί των μετασχηματιστών, όπως τα παραπάνω φαίνονται στα τέσσερα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα «κάτοψη υπογείου» «κάτοψη ισογείου», «κάτοψη ορόφου», «τομές

ΑΑ, ΒΒ» σε κλίμακα 1: 100, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την παραπάνω πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

2. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 «Γενικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη οδών εξυπηρέτησης τροχοφόρων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ


**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%





Το παρόν σχέδιο
αποτελεί συνέχεια του
από 18.3.2010 συμφωνη-
σίου των Αθηνών Χριστόφορος
Παύλος το κ.Σ.Χ. με
4 Αθηνών
Τ. ΖΕΛΕΡ





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 237/12
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ Τροποποίησης του αρ. 3. 2005 η. 2/2005 «Καθορισμός Τύπων, Οικιστικών Ελέγχων (Σ.Ο.Ε.), Καταστάσεων, Κατασκευών και Λειτουργιών των ορίων Κατακτήσεων και Λειτουργιών των ορίων Κατακτήσεων στην εκάστοτε κριμίνου ρυθμ. σ.κ. και εκάστοτε ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1983 περιοχή του δήμου Μυκονίων ή του Μυκονίου (ν.κ. μ.λ.α.δ.ν.) και των νησίδων Αρ. Γεωργίου (Μηρού), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μαλέα, Τραχονήσι, Χαλκιδία, Πρασονήσια, Βαρβούλας, Μαλαφονήσια και Λαζαρονήσι» (δ' 243)

ΑΘΗΝΑ 27 Ιανουαρίου 2012

ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΖΗΣ

Αρ. Φακ. 10/12

σ.κ. 5

B

Δηλ. Χωροδότης
Το παρόν σχέδιο
αποτελεί επίκληση
από 19-3-2012 σύμφωνα
με Δ/νση Προστασίας
της Περιφέρειας
Π. ΖΕΤΙΚΟΥ


ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
39066-19	ΤΟΜΕΑΣ Α-Α & Β-Β
39066-18	ΚΑΤΟΧΗ ΟΡΟΦΟΥ
39066-16	ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ




Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΝΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΗΣ	ΗΜΕΡ.
4					
3					
2					
1	Αλληλ. Διοικήσεων Επιστημονικών Υπηρεσιών				12-01-11
Α/Α	Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	

ΚΤΙΡΙΟ Υ/Σ GIS 150kV / ΜΤ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΤΟΧΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΝΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	10-12-2009
Δ.Ε.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.				ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 100 39066-17





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ. Γ. 232/12

ΣΥΝΑΝΕΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΠΟΛΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 7-3-2005 Ν. 3662/2008 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΙΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ
ΚΡΕΜΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΩΝ ΠΡΟΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1923
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥ ΜΕΤΩΝΟΝ ΤΗΣ
ΜΕΤΩΝΟΝ (ν. ΜΗΚΛΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ
ΑΙ ΤΕΙΡΩΝ (ΜΗΤΑΙΩΝ) ΚΑΒΟΥΡΟΝΗΣ,
ΜΑΡΜΑΡΟΝΗΣ, ΜΑΙΕΣ, ΤΡΑΦΟΝΗΣ, ΧΑΡ-
ΔΙΑ, ΠΡΑΤΟΝΗΣΙΑ, ΒΑΡΘΟΛΑΚΑΣ, ΚΑ-
ΠΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΝΗΣΙΑ» (Δ'243)

ΑΘΗΝΑ 27 Ιανουαρίου 2012

0 Δ/ΝΥΗΣ

A. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ap. Dat. 10/12
ex. 5

B

Το παρόν σχέδιο
αποσφραγίζεται το 19-3-2010 σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 2580/1999
πρωτ. 2055/09

39086-19	TOMES A-A & B-B
39086-17	ΚΑΤΟΧΗ ΙΣΤΕΙΟΥ
39086-16	ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΡΩΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Δ.Ε.Η.
Α.Ε.



1092
ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΤΣΟΡΒΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 63721
ΔΙΔΟΤΟΥ 47. ΑΘΗΝΑ 108 80 - ΤΗΛ.: 0103614367
Α.Φ.Μ.: 045342612 - Α.Δ.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ

		Ε.Σ.Μ. 425342419		Α.Δ.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ	
4					
3					
2					
1	Αλλοι διασώστης Ευρωπαϊκή Χάρις				12-01-1
	Ε. ΚΑΡΕΛΗ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ	
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΑ



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΟ Υ/Σ GIS 150kV / ΜΤ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε. ΚΑΡΕΛΗ	Γ. ΤΣΟΡΠΑ	Γ. ΤΣΟΡΠΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΣΗΣ	10-12-2009
Δ.Ε.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.				ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 100 39066-18



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **39%**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 233/12

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 7-3-2005 Π.Δ/164 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΖΩΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΚΑΤΩ-
ΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΘΕΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΘΕΝ ΟΡΙΟΝ ΣΧ. ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΘΕΝ ΟΡΙΟΝ ΣΧ.
ΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1983
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝ-
ΚΑΤΑ (Ν. ΜΥΚΟΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΩΝ
Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΟΥ), ΚΑΒΟΥΡΟΝΗΣΙ,
ΜΑΡΜΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΑΛΕΣ, ΤΡΑΧΟΝΗΣΙ, ΧΑ-
ΠΙΔΙΑ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΑ, ΒΑΡΒΟΥΔΑΝΑΣ, ΚΑ-
ΔΑΦΑΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΝΗΣΙ "

(Δ' 243)

ΑΘΗΝΑ 27 Ιανουαρίου 2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 10/12
σ. 5

Το παρόν σχέδιο
αποτελεί τμήμα του
από 19-3-2010 ελαφρώς
αυξημένο χρονοδιάγραμμα
της Κ.Σ.Χ.Ο.Π. Δ/νσης

39066-16	ΚΑΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ
39066-17	ΚΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
39066-18	ΚΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Δ.Ε.Η.
Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΤΙΟΡΒΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 63721

ΔΙΔΟΥ 47 - ΑΘΗΝΑ 106 80 - ΤΗΛ: 0103914387

Α.Φ.Μ.: 345342413 Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

4					
3					
2					
1					
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΜΩΝ					
Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Γ. ΤΙΟΡΒΑ	Γ. ΤΙΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	12-01	
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΟ Υ/Σ GIS 150kV / ΜΤ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΟΜΕΣ Α-Α & Β-Β

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Γ. ΤΙΟΡΒΑ	Γ. ΤΙΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	19-12-2009

Δ.Ε.Η.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 100
39066-19

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1004195/150/Δ0010 (2)
Τροποποίηση - Διόρθωση της υπ' αριθμ. 1115496/7770/0010/
17-12-08 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 593/08
Α.Α.Π.).

**ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ17/01 Α) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», (ΦΕΚ 169 Α') όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τον Α.Ν. 167/2/1951 (ΦΕΚ 36 Α'), που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952, (ΦΕΚ 126 Α') του άρθρουι του Ν.2773/99 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 333/2000 (ΦΕΚ 278 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του α.ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑΣCO» συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», (ΦΕΚ 256 Α') όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 (ΦΕΚ 10 Α') και το β.δ. 28ης Ιανουαρίου 1951 (ΦΕΚ 35 Α').

4. Την υπ' αριθμ. 1115496/7770/0010/17-12-08 κοινή υπουργική απόφασης (ΦΕΚ 593/08 Α.Α.Π.) για την κατασκευή των Γραμμών Μεταφοράς 400KV Αχαρναί-Πτολεμαΐδα (ΑΠ 396N 398N) και 150KV Λάρυμνα-Λαμία (ΛΛΣ 46N 48N) καθώς και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς, στο Ν. Φθιώτιδας.

5. Το Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ41.97/915/23955/25-10-11 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο αιτείται την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 1115496/7770/0010/17-12-08 (ΦΕΚ593/08 ΑΑΠ) και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της ΔΕΗ Α.Ε. από το Δημόσιο, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση αφορά μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα οδικού δικτύου άξονα ΠΑΘΕ/ΕΥΔΕ.

6. Το Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ41.97/οικ.25456/10-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

7. Τα Α.Π. ΚΓ/ΦΠΛΜ07.00/ΓΑ/ΟΙΚ.71898/19-9-2011 και Α.Π. ΚΓ'/ΦΠΛΜ07.00/ΓΑ/ΟΙΚ.72523/8-11-2011 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.

8. Την υπ' αριθμ. Δ12α/Φ ΓΕΝ/8639/7-12-2011 Βεβαίωση κάλυψης δαπάνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Το π.δ. 185/6-10-2009 (ΦΕΚ 213/09. Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το π.δ. 110/11-11-2011 (ΦΕΚ 243/2011 Α') περί διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

11. Την υπ' αριθμ. 011115/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/2011 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Ι. Μουρμούρα.

12. Την υπ' αριθμ. οικ. 52306/25-11-11 (ΦΕΚ 2741/2011 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη.

13. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1104503ΕΞ2011/21-7-2011 (ΦΕΚ1670/2011 Β') απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - Διορθώνουμε την υπ' αριθμ. 1115496/7770/0010/17-12-08 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 593/08 Α.Α.Π.), ως προς το φορέα που βαρύνεται με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης και ορίζουμε ότι «Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ ΔΕΗ Α.Ε. και με δαπάνη του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 2002ΣΕ07130042).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α'	225 €	Δ'	160 €	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Β'	320 €	Α.Α.Π.	160 €	Δ.Δ.Σ.	225 €
Γ'	65 €	Ε.Β.Ι.	65 €	Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



* 1 5 0 0 0 6 5 0 2 0 3 1 2 0 0 1 6 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004



04002430803050020



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 243

8 Μαρτίου 2005

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκονίων Νήσου Μυκόνου (Ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακίων και Λαζαρονήσι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 183 και 184 του από 14.7.1999 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ' 580).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως η παρ. 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αιφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 207).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 308).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παραγ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α' 42).
7. Την υπ' αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 754).

8. Την υπ' αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Πέτρο Τατούλη και Γεωργ. Ορφανό» (Β' 527), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 558/Β/2.4.2004.

9. Τα υπ' αριθμ. 112861/8074/4.1.1994, 3194/5.7.1995 και 5323/18.10.1995 έγγραφα της Δ/νσης Χωροταξίας.

10. Τα υπ' αριθμ. 503383/6.6.1994 και 501053/20.1.1998 έγγραφα του Ε.Ο.Τ.

11. Τα υπ' αριθμ. 289/14.4.1994, 208/5.7.1994 και 963/7.6.2001 έγγραφα της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Το υπ' αριθμ. 471/20.6.2001 έγγραφο της 1ης ΕΝΜ.

13. Το υπ' αριθμ. 503/16.3.2001 έγγραφο της 2ης ΕΒΑ.

14. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.21/46934/2787/29.9.1998 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων.

15. Το υπ' αριθμ. 63164/24.6.1994 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας, Γεν. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Α'.

16. Το υπ' αριθμ. 178/15.2.1994 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, Νομ. Κυκλάδων.

17. Την υπ' αριθμ. 62/1995 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς.

18. Την υπ' αριθμ. 175/1995 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μυκονίων.

19. Τις υπ' αριθμ. 35/2002 και 126/2004 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μυκόνου.

20. Την υπ' αριθμ. 28η/συν. 4/12.8.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομ. Κυκλάδων.

21. Τις υπ' αριθμ. 257/1998, 258/1998, 263/1998, 284/1998, 117/2002 και 324/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων Ο.Τ.Α.

23. Τις υπ' αριθμ. 636/2002 και 8/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκόνου (τέως Δήμου Μυκονίων και κοινότητας Άνω Μεράς), της Νήσου Μυκόνου (Ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακίωνα και Λαζαρονήσι, όπως φαίνεται στα δύο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1477/2005 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Μέσα στη Ζ.Ο.Ε., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία 2.1.α1, 2.1.δ, 2.2β, 2.2.στ2, 2.3α1.α, 2.3α1.β, 2.3α.6, 2.3α.7, 2.3α.8, 2.3α.9, 2.3α.11, χρήσεις γής, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3

Α. Περιοχές με στοιχεία 2.1α.1

Στις περιοχές αυτές οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.1α.1)2, (2.1α.1)3, (2.1α.1)4, (2.1α.1)5, επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού - αναψυχής.

Ι. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.1α.1)2

Βόρεια: Οδός Χώρας - Ορνού, περιοχή (2.3α.1)β9

Ανατολικά: Αγροτική οδός, ισοϋψής 60 μέχρι μονοπάτι (περιοχή 2.3α.8)17, νοτινή ευθεία στο μικρό γκρεμό, ισοϋψής 28, ξερολιθιά και θάλασσα.

Νότια: Θάλασσα

Δυτικά: Θάλασσα και οικισμός Ορνός.

2. Περιοχή (2.1α.1)3

Βόρεια: Οικισμός Ορνού.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: περιοχή ίδιου νομικού καθεστώτος (1.1γ)1 και δρόμος.

Δυτικά: Ισοϋψής 40, μάντρα, δρόμος Αγ. Ιωάννου.

3. Περιοχή (2.1α.1)4

Βόρεια: Ισοϋψής 60.

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.8)11 και ισοϋψής 40.

Νότια: Μάντρα από την κορυφή προς θάλασσα.

Δυτικά: Νοτινή ευθεία από σημείο της ισοϋψούς 60 που απέχει 50,00 μ. ανατολικά της κορυφογραμμής με την προβλήτα, περιοχή (2.3α.7)20, ο οικισμός Αγ. Ιωάννου Διακόφτη, θάλασσα.

4. Περιοχή (2.1α.1)5

Εσωτερικό όριο της αποτελούν τα όρια των περιοχών (2.3α.8)24, (2.3α.8)25, (2.3α.8)26, (2.3α.8)27, (2.3α.8)31, (2.3α.8)32, (2.3α.8)40 και (2.3α.8)43.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

Βόρεια: Αγροτική οδός, από το τέλος της νοτινής καθετος στο ρέμα που βρίσκεται ανατολικά της σε απόσταση 40,00 μ. περίπου, το ρέμα μέχρι τη συμβολή του με άλλο κλάδο, ο κλάδος αυτός (προς Β) μέχρι την αγροτική οδό, η αγροτική οδός (προς Α) μέχρι την συμβολή της με

οδό, νοτινή ευθεία προς τον «Πύργο στο Φανάρι», ημικύκλιο με κέντρο τον πύργο και ακτίνα 200,00 μ. περιοχή (2.3α.8)29, νοτινή ευθεία (προς ΒΑ) από την κορυφή 98,00 στην διακλάδωση οδών, νοτινή ευθεία (προς Β.Α.) στην διακλάδωση αγροτικής οδού, νοτινή ευθεία (προς Α.ΒΑ) στην κορυφή 181,97 περιοχή (2.3α.8)34, νοτινή ευθεία (προς Β.Α.) στην στροφή της οδού προς Ελιά, η οδός μέχρι την διακλάδωσή της, νοτινή ευθεία προς την κορυφή 105,20 ευθεία στην στροφή της οδού προς Καλό Λιβάδι, η οδός αυτή, περιοχή (2.3α.8)39, η οδός προς Λιά και το ρέμα που εκβάλλει στον ορμίσκο ανατολικά του Καλαφάτη.

Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχές (2.3α.7)12 και αρχ/κός χώρος (Β' 553/1994).

Νότια: Θάλασσα και περιοχές: (2.3α.8)45, (2.3α.7)13, (2.3α.7)14, (2.3α.8)35, (2.3α.7)15, (2.3α.8)30, (2.3α.8)28, (2.3α.7)17 και (2.3α.6)11.

Δυτικά: Αγροτική οδός και θάλασσα (γραμμή αιγιαλού).

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται :

- κατοικία
- τουριστικές εγκαταστάσεις Α' και ΑΑ' κατηγορίας
- καταστήματα
- αναψυκτήρια
- εστιατόρια
- κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
- χώροι συνάθροισης κοινού
- πολιτιστικές λειτουργίες
- γεωργικές αποθήκες
- αντλητικές εγκαταστάσεις
- υδατοδεξαμενές
- φρέατα

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών καθορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: τέσσερα (4) στρέμματα.

(β) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις: δέκα (10) στρέμματα.

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα εξής :

- Συντελεστής δόμησης: 0,15.

- Απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (Α' 91) και των Κ.Υ.Α. 15393/2332/5.8.2002 (Β' 1022) και 11014/703/Φ.104/2003 (Β' 332).

- Επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων άνω των 3000 κ.μ. με την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος όγκος οποιούδήποτε ανεγειρόμενου αυτοτελούς κτίσματος κύριου ή βοηθητικού εις λειτουργικήν ή μη ενότητα εντός της ίδιας ιδιοκτησίας να μην υπερβαίνει τα 3000 κ.μ. και να κλιμακείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του από 13.08.1976 Π.Δ/τος (Δ' 336).

- Επιτρεπόμενος αριθμός κλινών ανά στρέμμα: επτά (7) για ξενοδοχειακές μονάδες ΑΑ τάξης (5 αστέρων) και οκτώ (8) για ξενοδοχειακές μονάδες Α τάξης (4 αστέρων).

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

- Οι κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 του από 6.10.1978 Π.Δ/τος (Δ' 538), όπως ισχύει, παραχωρούμενοι στους Ο.Τ.Α. χώροι παραμένουν αδόμητοι και ως χρήσεις γής των χώρων αυτών ορίζονται μόνο οι συναφείς με την συλλογική αναψυχή και κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της περιοχής. Οι απαιτούμενοι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις χώροι στάθμευσης της τουριστικής μονάδας

υπολογίζονται εντός του υποχρέου ακινήτου χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

(γ) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 13.8.1976 (Δ' 336), 6.10.1978 (Δ' 538) και 24.5.1985 (Δ' 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτά παρεκκλίσεις.

Β. Περιοχές με στοιχεία 2.1.δ είναι περιοχές συγκέντρωσης εγκαταστάσεων μεταποίησης - αποθήκευσης και αποτελούνται από τις περιοχές (2.1δ)1 και (2.1.δ)2.

Ι. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.1.δ)1

Εσωτερικό όριο της αποτελούν τα όρια των περιοχών (2.3α.6)6, (2.3α.6)7, (2.3α.6)8, και (2.3α.6)9.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται αναλυτικά ως εξής :

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην οδό Χώρας - Άνω Μεράς και σε απόσταση 100,00 μ. νοτίως αυτής.

Ανατολικά: Νοητή ευθεία από την διακλάδωση της οδού Χώρας - Άνω Μεράς με αγροτική οδό στην κορυφή 170,20 και προέκταση αυτής νοτίως.

Νότια: Νοητή παράλληλος σε μονοπάτι σε απόσταση 50 μ. βορείως αυτού

Δυτικά: Περιοχή (2.3α.6)5 και νοητή κάθετος στην οδό Χώρας - Άνω Μεράς.

2. Περιοχή (2.1δ)2

Βόρεια: Θάλασσα

Ανατολικά: Θάλασσα

Νότια: Περιοχή (2.3α.7)8 και οδός που περιβάλλει το όρος Πρ. Ηλίας Ανωμερίτης από τη βόρεια πλευρά.

Δυτικά: Περιοχή (2.3α.7)7, κορυφογραμμή που διέρχεται από την κορυφή 73.00 και αγροτική οδός [όριο περιοχής (2.2στ.2)].

ΙΙ. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται :

- Έργα και δραστηριότητες χαμηλής όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύει και του κεφαλαίου Γ' της ΚΥΑ 11014/703/Φ.104/2003 (Β' 332), καθώς και γεωργο - κτηνοτροφικά κτίρια

- υδατοδεξαμενές

- φρέατα

- κτίρια για την εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών φορέων

- κτίρια κοινής ωφελείας Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.

- εμπορικές και γεωργικές αποθήκες

- καταστήματα

- αναψυκτήρια, εστιατόρια

- κτίρια χονδρεμπορίου

- Επίσης επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες μέσης όχλησης σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 (Β' 1022) και 13727/724/5.8.2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β' 1087).

Στην περιοχή (2.1δ)1 οι εγκαταστάσεις όλων των επιτρεπόμενων χρήσεων πρέπει να είναι σε στεγασμένα κτίρια και δεν επιτρέπεται η απόθεση εμπορευμάτων, υλικών κ.λπ. σε υπαίθριο χώρο. Ειδικότερα, βόρεια της κορυφογραμμής που ορίζεται στο σχετικό χάρτη με τα σημεία Α, Β, Γ κ.λπ. η μέγιστη δόμηση ορίζεται σε 400 τ.μ. ενώ δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 (Β' 1022) και 13727/724/5.8.2003 (Β' 1087) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς επίσης και μονάδων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και

κάθε είδους αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τύπου silos.

Για τις εμπορικές αποθήκες, γεωργικές αποθήκες, γεωργο - κτηνοτροφικά κτίρια, δεξαμενές, θερμοκήπια και εξόρυξη απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τις διατάξεις των παραπάνω κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Επιτρέπεται η διενέργεια εξορύξεων κατ' εξαίρεση προς κάλυψη επιτοπίων αναγκών και υπό τον όρο της λήψης μέτρων για την προστασία του γεωφυσικού ανάγλυφου.

Στις περιοχές αυτές δεν ισχύει η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του παρόντος (γενικές διατάξεις).

Κατώτατο όριο κατάρτησης και αρτιότητας: έξι (6) στρέμματα

- Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 13.8.1976 (Δ' 336) και 24.5.1985 (Δ' 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτά παρεκκλίσεις.

Γ. Περιοχές με στοιχεία 2.2β γεωργική γή, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.2β)1, (2.2.β)2 και (2.2β)3

Ι. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.2β)1

Βόρεια: Νοητή τεθλασμένη τα ευθύγραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τα σημεία:

α. στροφή αγροτικής οδού,

β. κορυφή 101,00 και

γ. διακλάδωση αγροτικής οδού που απέχει από την συμβολή της με την οδό από Χώρα προς αεροδρόμιο περί τα 250,00 μ. [νότιο όριο της περιοχής (2.3α.11)1].

Ανατολικά: Αγροτική οδός που συνδέει τις οδούς από Χώρα προς Πλατύ Γιαλό και προς αεροδρόμιο.

Νότια: Αγροτική οδός που συνδέει τις οδούς από Χώρα προς Πλατύ Γιαλό και προς αεροδρόμιο.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην οδό Χώρας - Πλατύ Γιαλού σε απόσταση 100,00 μ. και ανατολικά αυτής, οικισμός Χώρας Μυκόνου.

2. Περιοχή (2.2β)2

Βόρεια: Νοητή ευθεία από τη διασταύρωση αγροτικών οδών με το Β.Δ άκρο της περιοχής (2.3α.1)α10 [σημείο Δ1 με συντεταγμένες X = - 11110 και Y = 19410] και περιοχή (2.3α.1)α10.

Ανατολικά: Αγροτική οδός και ρέμα που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.

Νότια: Περιοχή (2.1α.1)5.

Δυτικά: Αγροτική οδός και περιοχή (2.3α.8)23.

3. Περιοχή (2.2β)3

Βόρεια: Ρέμα (που συμβάλλει στο ρέμα της λιμνοδεξαμενής) και αγροτική οδός.

Ανατολικά: Οδός (το δυτικό τμήμα του δακτυλίου του όρους Προφ. Ηλίας Ανωμερίτης).

Νότια: Αγροτική οδός

Δυτικά: Αγροτική οδός περιοχή (2.3α.11)4, οικισμός Άνω Μεράς, περιοχή (2.3α.11)3 και περιοχές (2.3α.11)3, (2.3α.1)α7, (2.3α.6)2.

ΙΙ. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται :

- αγραικία

- γεωργικές αποθήκες

- γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια

- μεταποιητικές μονάδες (μόνο εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας και Ο.Τ.Α)

- δεξαμενές
- θερμοκήπια
- αντλητικές εγκαταστάσεις
- υδατοδεξαμενές
- φρέατα

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: δέκα (10) στρέμματα.

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

(γ) Η αγροικία πρέπει να είναι ισόγεια, πέτρινη, μεγίστης επιφάνειας ογδόντα (80) τ.μ., χωρίς υπόγειο και χρησιμοποιείται μόνο για ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας από κατ' επάγγελμα ή συνταξιούχους αγρότες, αποκλεισμένης της παραχώρησης της χρήσης της με εκμίσθωση ή άλλο τρόπο σε τρίτους.

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: πενήντα (50) τ.μ.

- Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια κτιρίων για τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις: τριακόσια (300,00) τ.μέτρα.

(ε) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

Δ. Περιοχή με στοιχεία (2.2στ.2) γεωργοκτηνοτροφική

I. Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται ως εξής :

Βόρεια: Θάλασσα και περιοχές (2.3α.7)6 και (2.3α.7)7.

Ανατολικά: Περιοχή (2.1δ)2 και περιοχή (2.3α.6)3

Νότια: Περιοχή (2.2β)3 και περιοχή (2.3α.6)2 μέχρι ρέμα όρμου Μερσίνη, Λεμονήτρα, αγροτική οδός έως κορυφή 147.60, ρέμα έως θάλασσα.

Δυτικά: Θάλασσα.

II. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται :

- αγροικία
- γεωργικές αποθήκες
- δεξαμενές
- αντλητικές εγκαταστάσεις
- υδατοδεξαμενές, φρέατα
- γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια - silos.

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης της παραπάνω περιοχής καθορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: δέκα (10) στρέμματα.

(β) Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση σε απόσταση 200,00 μ. από την ανώτατη στάθμη υπερχειλίσας της λιμνοδεξαμενής καθώς και κάθε επέμβαση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σ' αυτή.

(γ) Η αγροικία πρέπει να είναι ισόγεια, πέτρινη, μεγίστης επιφάνειας ογδόντα (80) τ.μ., χωρίς υπόγειο και χρησιμοποιείται μόνο για ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας από κατ' επάγγελμα ή συνταξιούχους αγρότες, αποκλεισμένης της παραχώρησης της χρήσης της με εκμίσθωση ή άλλο τρόπο σε τρίτους.

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: πενήντα (50) τ.μ.

(ε) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 (Δ' 270) Π.Δ/τος όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

Ε. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.1α Περιοχές αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.1)α1, (2.3α.1)α2, (2.3α.1)α3, (2.3α.1)α4, (2.3α.1)α5, (2.3α.1)α6, (2.3α.1)α7, (2.3α.1)α8, (2.3α.1)α9, (2.3α.1)α10, (2.3α.1)α11, (2.3α.1)α12, (2.3α.1)α13, (2.3α.1)α14 και οι οποίες κηρύχθηκαν ως αρχαιολογικοί χώροι με την από ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21738/1223/19.6.1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (Β' 606) και ειδικότερα :

1. Περιοχή (2.3α.1)α.1 Μπούκα - Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες πηγάδι πολύ καλά διατηρημένο.

Το βραχώδες έξαρμα με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου (X = 12.181, Y = 22.928).

2. Περιοχή (2.3α.1)α2 Βρύση - Αγγελικά θολωτός μυκηναϊκός τάφος.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: X = - 12.300, Y = 20.400.

3. Περιοχή (2.3α.1)α3 Κάστρο στο Φανάρι του Αρμενιστή (Καμπαναριά) - Προϊστορική εγκατάσταση με διάσπαρτα όστρακα και οψιανούς και πολύ καλά διατηρημένος οχυρωματικός περίβολος της ύστερης αρχαιότητας.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100,00 μέτρα με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: X = - 12.275, Y = 25.757.

4. Περιοχή (2.3α.1)α4 Μαυροσπηλιά - Λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης.

Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων Α, Β, Γ, Δ με συντεταγμένες:

XA = - 9.525, YA = 24.403, XB = - 9.397, YB = 24.340, XΓ = - 9.355, ΥΓ = 24.457, XD = - 9.310, YΔ = 24.700.

5. Περιοχή (2.3α.1)α5 Λοφίσκος Β.Α. του φράγματος στο Μaráθι και Β. της Μαυροσπηλιάς - Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: X = - 9.760, Y = 24.485.

6. Περιοχή (2.3α.1)α6 Φτελιά - Λοφίσκος στο κέντρο της παραλίας της Φτελιάς επί του οποίου σώζονται λείψανα πρώιμης Πρωτοκυκλαδικής εγκατάστασης (3200 - 2800 π.χ.). Ο λόφος ταυτίζεται με τον Τύμβο του Αίαντος του Λοκρού. Δυτικά του λόφου σώζεται λατομείο ελληνιστικών χρόνων γνωστό από αρχαίες επιγραφές (X = - 8.190, Y = + 3.335).

7. Περιοχή (2.3α.1)α7 Παλαιόκαστρο - Λόφος επί του οποίου σώζονται αρχαία τείχη και κάστρο Βυζαντινών χρόνων.

Στις πλαγιές έχουν εντοπισθεί τάφος γεωμετρικών χρόνων και θεμέλια αρχαίων κτιρίων διαφόρων εντολών.

Η περιοχή περιγράφεται ως εξής:

Βόρεια: δρόμος έως τομή με ισοϋψή 100

Ανατολικά: δρόμος

Νότια: δρόμος μέχρι τομή με ισοϋψή 100

Δυτικά: ισοϋψή 100.

8. Περιοχή (2.3α.1)α8 Αγία Μαρίνα Μάλια - Σημαντικά λείψανα οχυρώσεως ελληνιστικών χρόνων σε απόσταση λίγων μέτρων από την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 25,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: X = - 9.660, Y = 19.540.

9. Περιοχή (2.3α.1)α9 Γλάστρος - του Σκλαβούνη το Βουνό. Στην κορυφή βραχώδους εξάρματος τεράγwanος πύργος ελληνιστικών χρόνων.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο τα σημεία με συντεταγμένες: $X = -12.310$, $Y = 19.740$.

10. Περιοχή (2.3α.1)α10 Ληνό - Κυκλικός πύργος με οχυρωματικό περίβολο ελληνιστικών χρόνων καλά διατηρημένα και δύο ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες στις οποίες είναι εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη.

Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων ΑΙ, ΒΙ, ΓΙ, ΔΙ, ΕΙ με συντεταγμένες: $X_{AI} = -10.840$, $Y_{AI} = 19.142$, $X_{BI} = -10.915$, $Y_{BI} = 19.360$, $X_{GI} = -10.965$, $Y_{GI} = 19.372$, $X_{DI} = -11.110$, $Y_{DI} = 19.410$, $X_{EI} = -11.010$, $Y_{EI} = 19.105$.

11. Περιοχή (2.3α.1)α11 Κορακιά. Στην κορυφή του υψώματος Κορακιά υπάρχουν διάσπαρτα λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες μονόλιθο «λιωτρίβι» της ίδιας εποχής Β.Δ. του υψώματος μεγάλη αρχαία κρήνη, γνωστή ως το «Πηγάδι του Γιανναρού», άριστα σωζόμενη.

Η περιοχή που ορίζεται από μάντρα με χαρακτηριστικά τα σημεία Α, Β, Γ, Δ με συντεταγμένες: $X_A = -11.670$, $Y_A = 19.335$, $X_B = -11.580$, $Y_B = 19.307$, $X_G = -11.585$, $Y_G = 19.217$, $X_D = -11.635$, $Y_D = 19.198$.

12. Περιοχή (2.3α.1) α12 Πόρτες - Κυκλικός πύργος ελληνιστικών χρόνων.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -11.483$, $Y = 18.930$.

13. Περιοχή (2.3α.1)α13 Πύργος Κοσομούτη - Λείψανα τετράγωνου πύργου ελληνιστικών χρόνων. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -11.140$, $Y = 18.977$.

14. Περιοχή (2.3α.1) α.14 Φανάρι - Τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων πολύ καλά διατηρημένος. Πολύ κοντά αρχαίοι τάφοι και αρχαίο πηγάδι.

Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -9.490$, $Y = 18.786$.

Ι. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπεται η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή ζώων και η μελισσοκομία. Δεν επιτρέπεται η δόμηση και οποιαδήποτε εξορυκτική - λατομική δραστηριότητα. Μόνο μετά την προηγούμενη έγκριση του ΥΠ.ΠΟ. μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση η επισκευή μικρών υπαρχουσών αγροικιών ή άλλων παραδοσιακών οικοδομημάτων, η κατασκευή δεξαμενών νερού περιορισμένων διαστάσεων, φρεάτων και αντλιοστασίων (μεγίστης επιφανείας 5,00 τ.μ. και μεγίστου ύψους μέχρι 2,20 μ.). Απαγορεύεται η κατάτμηση. Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση έργου (συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής καλλιέργειας χωρίς βαθειά άροση) απαιτείται η έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.

ΣΤ. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.1.β προστασίας των παραπάνω αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.1)β1, (2.3α.1)β2, (2.3α.1)β3, (2.3α.1)β4, (2.3α.1)β5, (2.3α.1)β6, (2.3α.1)β7, (2.3α.1)β8, (2.3α.1)β9, (2.3α.1)β10, (2.3α.1)β11, (2.3α.1)β12, (2.3α.1)β13, (2.3α.1)β14, (2.3α.1)β15, (2.3α.1)β16 και ειδικότερα :

1. Περιοχή (2.3α.1)β1 Μπούκα - Το βραχώδες έδαφος με το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες πηγάδι πολύ καλά διατηρημένο.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 150 μ. με κέντρο το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου.

2. Περιοχή (2.3α.1)β2 Βρύση - Θολωτός μυκηναϊκός τάφος.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες $X = -12.300$, $Y = 20.400$.

3. Περιοχή (2.3α.1)β3 Κάστρο στο Φανάρι του Αρμενιστή (Καμπαναριά) - Προϊστορική εγκατάσταση με διάσπαρτα όστρακα και οψιανούς και πολύ καλά διατηρημένος οχυρωματικός περίβολος της ύστερης αρχαιότητας.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -12.275$, $Y = 25.757$.

4. Περιοχή (2.3α.1)β4 Μαυροσπηλιά - Προϊστορική εγκατάσταση.

Εξωτερικό όριο: Η ζώνη σε απόσταση 100,00 μ. περί την περιοχή (2.3α.1)α4.

5. Περιοχή (2.3α.1)β5 Λοφίσκος Β.Α. του φράγματος στο Μαράθι και Β. της Μαυροσπηλιάς - Εγκατάσταση ελληνιστικών χρόνων.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200 μ. με κέντρο το σημείο $X = -9760$, $Y = 24485$

6. Περιοχή (2.3α.1)β6 Φτελιά - Λοφίσκος στο κέντρο της παραλίας της Φτελιάς επί του οποίου πρώιμη Πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση (3200 - 2800 π.χ). Ο λόφος ταυτίζεται με τον Τύμβο του Αίαντος του Λοκρού. Δυτικά του λόφου σώζεται λατομείο ελληνιστικών χρόνων γνωστό από αρχαίες επιγραφές.

Εσωτερικό όριο: Η περί τον λόφο περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων Α, Β, Γ, Δ, Ε (αγροτικός δρόμος) με συντεταγμένες: $X_A = -8390$, $Y_A = 23495$, $X_B = -8426$, $Y_B = 23465$, $X_G = -8110$, $Y_G = 23095$, $X_D = -7872$, $Y_D = 23370$, $X_E = -7900$, $Y_E = 23405$.

7. Περιοχή (2.3α.1)β7 Παλαιοκάστρο. Η περιοχή σε απόσταση 100,00 μέτρων από την περιοχή (2.3α.1)α7.

8. Περιοχή (2.3α.1)β8 Αγία Μαρίνα - Σημαντικά λείψανα οχυρώσεως ελληνιστικών χρόνων σε απόσταση λίγων μέτρων από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες $X = -9660$, $Y = 19540$.

9. Περιοχή (2.3α.1)β9 Του Σκλαβούνη το Βουνό - Στην κορυφή βραχώδους εξάρματος τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες $X = -12310$, $Y = 19740$.

10. Περιοχή (2.3α.1)β10 Ληνό - Κυκλικός πύργος με οχυρωματικό περίβολο ελληνιστικών χρόνων καλά διατηρημένα και δύο ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες στις οποίες είναι εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη.

Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 μ. γύρω από την περιοχή (2.3α.1)α10.

11. Περιοχή (2.3α.1)β11 Κορακιά - Στην κορυφή του υψώματος Κορακιά υπάρχουν διάσπαρτα λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες μονόλιθο «λιωτρίβι» της ίδιας εποχής Β.Δ. του υψώματος μεγάλη αρχαία κρήνη, γνωστή ως «το Πηγάδι του Γιανναρού», άριστα σωζόμενη.

Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 μ. γύρω από την περιοχή (2.3α.1)α11.

12. Περιοχή (2.3α.1)β12 Πόρτες - Κυκλικός πύργος ελληνιστικών χρόνων.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -11483$, $Y = 18930$.

13. Περιοχή (2.3α.1)β13 Πύργος Κοσομύτη - Λείψανα τετράγωνου πύργου ελληνιστικών χρόνων.

Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 μ. γύρω από την περιοχή (2.3α.1)α13.

14. Περιοχή (2.3α.1)β14 Φανάρι - Τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων πολύ καλά διατηρημένος. Πολύ κοντά αρχαίοι τάφοι και αρχαίο πηγάδι.

Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200,00 μ. με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: $X = -9490$, $Y = 18786$.

15. Περιοχή (2.3α.1)β15 Ακρωτηράκι, κτήμα ιδιοκτησίας Μάρκου Νάξου. Σώζεται μεγάλο κτίριο (12,00 X 14,00 μ.) ελληνιστικών χρόνων οικοδομημένο με μεγάλους γρανιτόλιθους και αρχαίος δρόμος που συνδέει το Ακρωτηράκι με τα Αγγελικά.

Το όριό του ταυτίζεται με το όριο της περιοχής (2.3α.8)15.

16. Περιοχή (2.3α.1)β16 Γλάστρος: Σώζονται κοντά στο εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη του Πουάδα ισχυρός τοίχος οικοδομημένος με μεγάλους γρανιτόλιθους με μήκος 36,00 μ. και λείψανα κτιρίου ελληνιστικών χρόνων.

Η ζώνη σε απόσταση 25,00 μ. εκατέρωθεν του τοίχου Α1 με $X = 12.100$, $Y = 20.312$ και Α2 με $X = 12.066$ και $Y = 20.287$.

Ι. Στις παραπάνω περιοχές ισχύουν οι χρήσεις γής το κατώτατο όριο κατάτμησης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ευρύτερων περιοχών, στις οποίες εμπίπτουν, μετά από γνώμη της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε. και της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Επιπλέον ισχύουν και οι παρακάτω περιορισμοί :

- Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια και σε καμμία περίπτωση η δομήσιμη επιφάνεια, εφόσον ανά χρήση επιτρέπεται, δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 τ.μ.

- Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε περιοχές 2.3α.8 η μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια είναι 60,00 τ.μ. ενώ σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε περιοχές 2.3.α.6 δεν επιτρέπεται η δόμηση.

- Δεν επιτρέπονται τα υπόγεια.

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε λατομική - εξορυκτική δραστηριότητα.

Ζ. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.6 χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας φυσικού τοπίου, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.6)1, (2.3α.6)2, (2.3α.6)3, (2.3α.6)4, (2.3α.6)5, (2.3α.6)6, (2.3α.6)7, (2.3α.6)8, (2.3α.6)9, (2.3α.6)11, (2.3α.6)15, (2.3α.6)16, (2.3α.6)17, (2.3α.6)18, (2.3α.6)19, (2.3α.6)20, και (2.3α.6)21.

Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.3α.6)1

Βόρεια: Ισοϋψής 200. Ανατολικά: Ισοϋψής 200. Νότια: Ισοϋψής 200.

Δυτικά: Ισοϋψής 200, ρέμα, περιοχή (2.3α.1)α3, ρέμα και ισοϋψής 200.

2. Περιοχή (2.3α.6)2

Βόρεια: Ρέμα που εκβάλλει στη θάλασσα, νοτιή ευθεία στη κορυφή 147,60, νοτιή ευθεία ως το τέλος του δρόμου των εγκαταστάσεων ΟΤΕ, δρόμος που περνά από Λεμονήτρα, ρέμα που εκβάλλει στον όρμο Μερσίνης έως διακλάδωσή του με άλλο ρέμα.

Ανατολικά: Το ίδιο ρέμα προς νότια έως σημείο τομής ρέματος με μάντρα, μάντρα και προέκτασή της στο σημείο 154,10, νοτιή ευθεία μέχρι την ισοϋψή 120 και ισοϋψής 120.

Νότια: Ισοϋψής 120 νοτιή ευθεία στην διασταύρωση των δρόμων.

Δυτικά: Οδός Άνω Μεράς - Φτελιάς, έως ρέμα, αγροτική οδός προς Λεμονήτρα, ρέμα και θάλασσα.

3. Περιοχή (2.3α.6)3

Βόρεια: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (βόρειο τμήμα).

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.7)8, κορυφογραμμή και οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (ανατολικό τμήμα).

Νότια: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (νότιο τμήμα).

Δυτικά: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (δυτικό τμήμα).

4. Περιοχή (2.3α.6)4

Το τμήμα του όρους υψηλότερα από την ισοϋψή 200.

5. Περιοχή (2.3α.6)5

Βόρεια: Ισοϋψής 100, νοτιή παράλληλος στην ευθεία που ορίζεται από τις κορυφές 236,80 και 134,81 (όπου βρίσκεται και τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση 100 μ. και ανατολικά αυτής και ισοϋψής 200.

Ανατολικά: Ισοϋψής 200.

Νότια: Ισοϋψής 200.

Δυτικά: Ισοϋψής 200 και νοτιή παράλληλος στην ευθεία που ορίζεται από τις κορυφές 134,81 και 236,80 (όπου βρίσκεται και τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση 150,00 μ. και δυτικά αυτής.

6. Περιοχή (2.3α.6)6

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 122,60

7. Περιοχή (2.3α.6)7

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 106,40

8. Περιοχή (2.3α.6)8

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 113,00

9. Περιοχή (2.3α.6)9

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 88,30

10. Περιοχή (2.3α.6)11 Η χερσόνησος στο ακρωτήριο Καφέ Κάβος (παράγκα)

Βόρεια :Περιοχή (2.3α.9)1, το όριο με την περιοχή (2.1α.1)5.

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.7)17, θάλασσα.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Θάλασσα.

11. Περιοχή (2.3α.6)15

Η νήσος Άγιος Γεώργιος (Μπάου)

12. Περιοχή (2.3α.6)16

Η νήσος Κάβουρας (Καβουρονήσι)

13. Περιοχή (2.3α.6)17

Η νήσος Μαρμαρονήσια

14. Περιοχή (2.3α.6)18

Οι νησίδες Μόλες

15. Περιοχή (2.3α.6)19

Η νήσος Τραγονήσι

16. Περιοχή (2.3α.6)20

Οι νησίδες Χταπόδια

17. Περιοχή (2.3α.6)21

Οι νησίδες Πρασονήσια και οι βραχονησίδες Βαρβούλακας, Καλαφακίωνα και Λαζαρονήσι.

Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε δόμηση - εγκατάσταση, η δημιουργία εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας και οποιαδήποτε εξορυκτική - λατομική δραστηριότητα, κάθε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις - καταστροφή καλαμιώνων και αυτοφυούς βλάστησης, αποστραγγίσεις υδάτων κ.λ.π.) καθώς και η ρύπανση τυχόν ρεμμάτων που διέρχονται ή καταλήγουν στις περιοχές αυτές.

Επιτρέπεται η επισκευή παραδοσιακών κατασκευών, η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή ζώων και η μελισσοκομία.

Η. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.7, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.7)1, (2.3α.7)2, (2.3α.7)3, (2.3α.7)4, (2.3α.7)5, (2.3α.7)6, (2.3α.7)7, (2.3α.7)8, (2.3α.7)9, (2.3α.7)10, (2.3α.7)11, (2.3α.7)12, (2.3α.7)13, (2.3α.7)14, (2.3α.7)15, (2.3α.7)16, (2.3α.7)17, (2.3α.7)18, (2.3α.7)19, (2.3α.7)20 και (2.3α.7)21.

Ι. Είναι περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παραλιών - ακτών κολύμβησης του νησιού και οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.3α.7)1

Βόρεια: Η κορυφογραμμή μεταξύ των δύο παραλιών και η αγροτική οδός.

Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Θάλασσα.

2. Περιοχή (2.3α.7)2

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν μέχρι το ρέμα και νοητή ευθεία που στοχεύει τη νησίδα.

Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Νότια: Θάλασσα και νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο φυσικό όριο της αμμουδιάς.

Δυτικά: Θάλασσα.

3. Περιοχή (2.3α.7)3

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στο ρέμα που εκβάλλει στην βόρεια άκρη της παραλίας Αγ. Σώστη σε απόσταση 50,00 μ. και βόρεια αυτού.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Ξερολιθιά, νότια του ρέματος που εκβάλλει στον ορμίσκο νότια της παραλίας Αγ. Σώστη.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

4. Περιοχή (2.3α.7)4

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Νοητή παράλληλος σε Ξερολιθιά σε απόσταση 100,00 μ. νότια αυτής, περιοχή (2.3α.1)α4.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν, περιοχή (2.3α.1)α4.

5. Περιοχή (2.3α.7)5

Το όριό της ταυτίζεται με αυτό της περιοχής (2.3α.1)β6.

6. Περιοχή (2.3α.7)6

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Νότια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

7. Περιοχή (2.3α.7)7

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα, επίσης, όριο περιοχής 2.1δ.2.

Νότια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν όριο περιοχής (2.2στ.2)1.

8. Περιοχή (2.3α.7)8

Βόρεια: Τμήμα του οδικού δικτύου που περιβάλλει το όρος Πρ. Ηλίας Ανωμερίτης, κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν, όριο περιοχής (2.3α.9)2.

9. Περιοχή (2.3α.7)9

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Κορυφογραμμή, όριο περιοχής (2.3α.8)46.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

10. Περιοχή (2.3α.7)10

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Η κορυφογραμμή που καταλήγει στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Η κορυφογραμμή που καταλήγει στο μικρό ακρωτήριο δυτικά του όρμου Φραγκιά.

11. Περιοχή (2.3α.7)11

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Από κορυφογραμμή σημείο Δ σε ευθεία - θάλασσα σημείο Ε.

Ανατολικά: Κορυφογραμμή σημείου Α ελαφρά καμπύλη νότια προς θάλασσα στα σημεία Β και Γ.

12. Περιοχή (2.3α.7)12

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Η κορυφογραμμή που ξεκινά από την κορυφή 69,00 και καταλήγει στο μικρό ακρωτήριο ανατολικά του όρμου Καλαφάτη και η Θάλασσα.

Νότια: Η βόρεια πλευρά της ζώνης Β' του αρχαιολογικού χώρου Διβούνια όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 555/Β/1994 μεταξύ των σημείων Β3 και Β4 και νοητή προέκτασή της.

Δυτικά - Β: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν, εξαιρουμένου ήδη δομημένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

13. Περιοχή (2.3α.7)13

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο δυτικό τμήμα της αμμουδιάς.

14. Περιοχή (2.3α.7)14

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Νοητή παράλληλος στο νότιο ρέμα που εκβάλλει στην αμμουδιά σε απόσταση 20,00 μ. νότια αυτού.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

15. Περιοχή (2.3α.7)15

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Ρέμα που εκβάλλει στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς Ελιά.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Το φυσικό όριο της αμμουδιάς στα δυτικά της παραλίας Αγράρι, και νοητή προέκταση αυτού Βορείως στο σημείο Α.

16. Περιοχή (2.3α.7) 16

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Το φυσικό όριο της αμμουδιάς στα ανατολικά της παραλίας και προέκταση αυτού Βορείως στο σημείο Α.

Νότια: Αγροτική οδός μέχρι την στροφή της και νοητή ευθεία, κάθετος προς τη γραμμή αιγιαλού.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

17. Περιοχή (2.3α.7) 17

Βόρεια: Αγροτική οδός, ξερολιθιά (μέχρι σημείου της που απέχει 100,00 μ. από την γραμμή αιγιαλού) και νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.8)28 και ξερολιθιά ως την ακτή.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Περιοχή (2.3α.6)11 και αγροτική οδός.

18. Περιοχή (2.3α.7) 18

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Οδός Χώρα - Πλατύ Γιαλός και μονοπάτι από την οδό αυτή προς την θάλασσα.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Κάθετος από το σημείο Α στην γραμμή αιγιαλού στο δυτικό άκρο της αμμουδιάς.

19. Περιοχή (2.3α.7) 19

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Ξερολιθιά περιοχή (2.3α.8)44.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα (ξερολιθιά).

20. Περιοχή (2.3α.7) 20

Βόρεια: Οδός, οικισμός Αγ. Ιωάννη Διακόφτη και νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Ανατολικά: Ξερολιθιά.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Θάλασσα.

21. Περιοχή (2.3α.7) 21

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100,00 μ. από αυτήν.

Νότια: Νοητή παράλληλος στην κορυφογραμμή (ξερολιθιά) που διέρχεται από την κορυφή 58,10 σε απόσταση 50,00 μ. βόρεια αυτής.

Δυτικά: Θάλασσα.

II. Στις παραπάνω περιοχές :

(α) απαγορεύονται :

- Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κ.λ.π.).

- Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που τυχόν εκβάλλουν σε αυτές.

- Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυπαινοσών εγκαταστάσεων ακόμη και στον θαλάσσιο χώρο τους.

(β) επιτρέπονται στη ζώνη σε απόσταση πέραν των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού :

- κατοικία

- αναψυκτήρια

- εστιατόρια

- κέντρα διασκέδασης - αναψυχής

- γεωργικές αποθήκες

- υδατοδεξαμενές

- φρέατα

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: έξι (6) στρέμματα

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος πδ/τος έχουν ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερα (4) στρέμματα.

(γ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια των κτιρίων πλύν των γεωργικών αποθηκών: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: πενήντα (50) τ.μ.

(ε) Κτίσματα και κατασκευές μόνιμου χαρακτήρα, υπαίθριες διαμορφώσεις κ.λπ. επιβάλλεται να γίνονται με ανεπίχριστη λιθοδομή. Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια, χωρίς υπόγειο.

(στ) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 (Δ' 270) Π.Δ/τος όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

Θ. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.8, προστασίας διακεκριμένων τμημάτων του φυσικού τοπίου, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.8)1, (2.3α.8)2, (2.3α.8)3, (2.3α.8)4, (2.3α.8)5, (2.3α.8)6, (2.3α.8)7, (2.3α.8)8, (2.3α.8)9, (2.3α.8)10, (2.3α.8)11, (2.3α.8)12, (2.3α.8)13, (2.3α.8)15, (2.3α.8)16, (2.3α.8)17, (2.3α.8)18, (2.3α.8)19, (2.3α.8)20, (2.3α.8)21, (2.3α.8)22, (2.3α.8)23, (2.3α.8)24, (2.3α.8)25, (2.3α.8)26, (2.3α.8)27, (2.3α.8)28, (2.3α.8)29, (2.3α.8)30, (2.3α.8)31, (2.3α.8)32, (2.3α.8)33, (2.3α.8)34, (2.3α.8)35, (2.3α.8)36, (2.3α.8)37, (2.3α.8)38, (2.3α.8)39, (2.3α.8)40, (2.3α.8)41, (2.3α.8)42, (2.3α.8)43, (2.3α.8)44, (2.3α.8)45 και (2.3α.8)46.

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.3α.8)1

Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3α.1)α5 και (2.3α.1)α4.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

Βόρεια: Θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχές (2.3α.7)3 και (2.3α.7)4.

Νότια: Περιοχή (2.3α.7)2, αγροτική οδός απο παραλία Χουλιάκια προς Φάρο μέχρι την τελευταία διακλάδωσή της (περί τα 200,00 μ. πριν το Φάρο), από το σημείο αυτό νοητή ευθεία (προς Α.ΒΑ) στην κορυφή 142.80, από την κορυφή αυτή νοητή ευθεία (προς Α) σε σημείο του ρέματος (που πηγάζει από την περιοχή Κάστρο στο Φανάρι) που απέχει 400,00 μ. από την θάλασσα, το ρέμα, η ισοψής +200, το ρέμα που πηγάζοντας επίσης από την προαναφερθείσα περιοχή καταλήγει στην λιμνοδεξαμενή, η ισοψής 100, η κορυφογραμμή, η περιοχή (2.3α.1)α5, η οδός Χώρα - Αγ. Σώστης, νοητή παράλληλος στην λιμνοδεξαμενή σε απόσταση 100,00 μ. Ν.Δ. αυτής, η αγροτική οδός προς τη Φτελιά και η περιοχή (2.3α.7)5.

Δυτικά: Θάλασσα.

2. Περιοχή (2.3α.8)2

Βόρεια: Αγροτική οδός.

Ανατολικά: Αγροτική οδός.

Νότια: Αγροτική οδός.

Δυτικά: Περιοχή (2.3α.7)1.

3. Περιοχή (2.3α.8)3

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 48,80.
4. Περιοχή (2.3α.8)4
Βόρεια: Κορυφογραμμή.
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός.
Δυτικά: Αγροτική οδός.
5. Περιοχή (2.3α.8)5
Βόρεια: Οικισμός Αγ. Στέφανος, μονοπάτι, αγροτική οδός (περιοχή 2.3α.9).
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός και από τη διακλάδωσή της νοητή ευθεία στο νότιο άκρο του οικισμού Τούρλος.
Δυτικά: Οικισμός Τούρλος και θάλασσα.
6. Περιοχή (2.3α.8)6
Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 181,11 όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό.
7. Περιοχή (2.3α.8)7
Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 287,20.
Ανατολικά: Περιοχές (2.3α.1)α3 και (2.3α.6)1.
Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 200,00 μ. με κέντρο την κορυφή 298,20.
Δυτικά: Τμήμα (τεμνόμενων) κύκλων ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 287,20 και ακτίνας 200,00 μ. με κέντρο την κορυφή 298,20.
8. Περιοχή (2.3α.8)8
Βόρεια: Ρέμα.
Ανατολικά: Αγροτική οδός Άνω Μερά - Λεμονήτρα.
Νότια: Αγροτική οδός από οδό Άνω Μερά - Λεμονήτρα προς Φτελιά μέχρι την περιοχή (2.3α.7)5.
Δυτικά: Θάλασσα.
9. Περιοχή (2.3α.8)9
Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3α.6)4, (2.3α.6)5 και (2.3α.1)α8.
Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :
Βόρεια: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (βόρειο τμήμα - οδός Χώρα - Άνω Μερά) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100,00 μ. νότια αυτού, καθώς και την περιοχή (2.1δ)1.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (ανατολικό τμήμα - παρακαμπτήριος Άνω Μεράς) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100,00 μ. δυτικά αυτού.
Νότια: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (νότιο τμήμα - οδός - Χώρα - Άνω Μερά) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100,00 μ. βόρεια αυτού, καθώς και η περιοχή (2.3α.1)8.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (δυτικό τμήμα - οδός ανατολικά αεροδρομίου) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100,00 μ..
10. Περιοχή (2.3α.8)10
Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 117,00.
11. Περιοχή (2.3α.8)11
Βόρεια: Θάλασσα.
Ανατολικά: Ρέμα, ισοϋψής 60 και νοητή παράλληλος στις ευθείες που ενώνουν τις κορυφές 81.10, 62.20 (όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό) και 102.00 σε απόσταση 50,00 μ. δυτικά αυτών, ισοϋψής 60 μέχρι σημείου που απέχει απόσταση 50,00 μ. ανατολικά αυτών.
Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 102.00, νοητή παράλληλος στις ευθείες που ενώνουν τις κορυφές 102.00, 62.20 (όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό) και 81.10 σε απόσταση 50,00 μ. δυτικά αυ-

τών, ισοϋψής 60, μέχρι σημείου που απέχει ανατολικά από την κορυφογραμμή που διέρχεται από την κορυφή 58.10 και από εκεί νοητή ευθεία στην βάση της προβλήτας Αγ. Ιωάννου.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην μάντρα της κορυφογραμμής (κορυφές 123.00 και 58.10) σε απόσταση 50,00 μ. και ΒΔ αυτής, ισοϋψής 92, ρέμα και θάλασσα.

12. Περιοχή (2.3α.8)12

Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 65.80 εντός της περιοχής (2.3α.9)4.

13. Περιοχή (2.3α.8)13

Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 75.31, όπου υπάρχει και το τριγωνομετρικό Αλογόμαντρα.

14. Περιοχή (2.3α.8)15

Βόρεια: Οδός Χώρα - Ορνός.

Ανατολικά: Ξερολιθιά - αγροτική οδός.

Νότια: Οδός Χώρα - Ορνός.

Δυτικά: Οδός Χώρα - Ορνός.

15. Περιοχή (2.3α.8)16

Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 75,90 εντός της περιοχής (2.3α.9)1.

16. Περιοχή (2.3α.8)17

Βόρεια: Αγροτική οδός.

Ανατολικά: Μονοπάτι.

Νότια: Μονοπάτι - νοητή ευθεία από τομή μονοπατιού με ισοϋψή 64 στο Ν.Α.όριο της περιοχής (2.1α.1)2.

Δυτικά: Περιοχή (2.1α.1)2.

17. Περιοχή (2.3α.8)18

Βόρεια: Ισοϋψής 41 (σημείο Α), Ξερολιθιά (σημείο Β), μονοπάτι έως σημείο Γ, ισοϋψής 100 έως σημείο Δ, μονοπάτι έως σημείο Ε, ισοϋψής 116 έως σημείο Ζ, μονοπάτι (σημεία Η, Θ και Ι), αγροτική οδός έως σημείο Κ, ρέμα που εκβάλλει στην Ψαρρού έως σημείο Λ και περιοχή (2.3α.7)18.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Θάλασσα και περιοχή (2.1α.1)2.

18. Περιοχή (2.3α.8)19

Ζώνη συνολικού εύρους 100,00 μ. με άξονα την κορυφογραμμή (κορυφές 80.80, 85.90 και 86.80) έως την ισοϋψή 100.

19. Περιοχή (2.3α.8)20

Βόρεια: Μονοπάτι.

Ανατολικά: Αγροτική οδός και ρέμα.

Νότια: Οικισμός Πλατύ Γιαλός.

Δυτικά: Αγροτική οδός.

20. Περιοχή (2.3α.8)21

Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 117,00.

Ανατολικά: Ανατολικός κλάδος του ρέματος που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.

Νότια: Συμβολή ρεμάτων που σχηματίζουν το ρέμα που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.

Δυτικά: Δυτικός κλάδος του ρέματος που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.

21. Περιοχή (2.3α.8)22

Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 113,00.

22. Περιοχή (2.3α.8)23

Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 84,00.

23. Περιοχή (2.3α.8)24

Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 69,50.

24. Περιοχή (2.3α.8)25

Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 59,80.

25. Περιοχή (2.3α.8)26
 Βόρεια: Κορυφογραμμή από την κορυφή 87,00.
 Ανατολικά: Νοτιή ευθεία από την κορυφή 87,00 στην κορυφή 94,80 και ξερολιθιά.
 Νότια: Ξερολιθιά.
 Δυτικά: Ισοϋψής 32.
 26. Περιοχή (2.3α.8)27
 Βόρεια: Αγροτική οδός προς παραλία Πλυντρί.
 Ανατολικά: Αγροτική οδός προς παραλία Πλυντρί και η ισοϋψής 60 μέχρι το μικρό κρεμνό.
 Νότια: Ξερολιθιά από μικρό κρεμνό, νοτιή ευθεία από συμβολή Ξερολιθιών σε συμβολή Ξερολιθιών.
 Δυτικά: Νοτιή παράλληλος στην αγροτική οδό προς Μπλιντρή σε απόσταση 100,00 μ. και ανατολικά αυτής.
 27. Περιοχή (2.3α.8)28
 Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 53,80
 28. Περιοχή (2.3α.8)29
 Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 99,00.
 Ανατολικά: Ξερολιθιά.
 Νότια: Ισοϋψής 60.
 Δυτικά: Ρέμα που εκβάλλει στην παραλία Πλυντρί.
 29. Περιοχή (2.3α.8)30
 Βόρεια: Ισοϋψής 40.
 Ανατολικά: Οδός (που οδηγεί στην παραλία), νοτιή παράλληλος σε απόσταση 150,00 μ. από την ακτή, τμήμα κύκλου ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 90,20 και η κορυφογραμμή έως το ακρωτήριο Αγράρι.
 Νότια: Θάλασσα και περιοχή (2.3α.7)16.
 Δυτικά: Κορυφογραμμή που απολήγει στο μικρό ακρωτήριο στα νότια του όρμου έως το μικρό κρεμνό, αγροτική οδός, ισοϋψής 40 και κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 84,09.
 30. Περιοχή (2.3α.8)31
 Βόρεια: Νοτιή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 98,50 και 107,80 σε απόσταση 50,00 μ. και βόρεια αυτής.
 Ανατολικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 107,80.
 Νότια: Νοτιή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 98,50 και 107,80 σε απόσταση 50,00 μ. και νότια αυτής.
 Δυτικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 98,50.
 31. Περιοχή (2.3α.8)32
 Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 95,50.
 Ανατολικά: Νοτιή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 95,50, 91,80 και 64,80 σε απόσταση 75,00 μ. και ανατολικά αυτών.
 Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 64,80.
 Δυτικά: Νοτιή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 95,50, 91,80, 64,80 και σε απόσταση 75,00 μ. και ανατολικά αυτών.
 32. Περιοχή (2.3α.8)33
 Βόρεια: Νοτιή ευθεία από την διακλάδωση των αγροτικών οδών στην κορυφή 181,97 (οριογραμμή περιοχής (2.1α.1)5 όριο (2.3α.9)1, (σημεία Ο,Α)
 Ανατολικά: Ισοϋψής 132 και κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή 141,00, (σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).
 Νότια: Νοτιή ευθεία από την κορυφή 141,00 στην συμ-

βολή αγροτικής οδού προς παραλία και ρέματος και το ρέμα για 100,00 μ., (σημεία Η, Θ, Ι).

Δυτικά: Νοτιή παράλληλος του κύριου ρέματος που εκβάλλει στην παραλία Αγράρι αρχικά σε απόσταση 100,00 μ. και δυτικά αυτού, Ξερολιθιά και μετά σε απόσταση 20,00 μ. (σημεία Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο).

33. Περιοχή (2.3α.8)34
 Κύκλος ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 181,97.

34. Περιοχή (2.3α.8)35
 Βόρεια: Ισοϋψής 100.

Ανατολικά: Ισοϋψής 100 - κορυφογραμμή, Ξερολιθιά, θάλασσα.

Νότια: Θάλασσα.

Δυτικά: Ισοϋψής 100 και κορυφογραμμή που από την κορυφή 119,00 οδηγεί στη θάλασσα.

35. Περιοχή (2.3α.8)36
 Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 120.

36. Περιοχή (2.3α.8)37
 Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 134,00.

37. Περιοχή (2.3α.8)38
 Κύκλος ακτίνας 75,00 μ. με κέντρο την κορυφή 108,20.

38. Περιοχή (2.3α.8)39
 Βόρεια: Νοτιή παράλληλος στην τεθλασμένη τα ευθύγραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τις κορυφές 105,20, 95,90 και 95,80, σε απόσταση 75,00 μ. και βόρεια αυτής.

Ανατολικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 μ. με κέντρο την κορυφή 95,80.

Νότια: Νοτιή παράλληλος στην τεθλασμένη τα ευθύγραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τις κορυφές 105,20, 95,90 και 95,80, σε απόσταση 75,00 μ. και νότια αυτής.

Δυτικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 μ. με κέντρο την κορυφή 105,20.

39. Περιοχή (2.3α.8)40
 Κύκλος ακτίνας 100,00 μ. με κέντρο την κορυφή Καλαφάτης 91,00.

40. Περιοχή (2.3α.8)41
 Κύκλος ακτίνας 200,00 μ. με κέντρο την κορυφή 142,10.

41. Περιοχή (2.3α.8)42
 Κύκλος ακτίνας 150,00 μ. με κέντρο την κορυφή 177,20.

42. Περιοχή (2.3α.8)43
 Κύκλος ακτίνας 50,00 μ. με κέντρο την κορυφή 69,00.

43. Περιοχή (2.3α.8)44
 Η χερσόνησος στο ακρωτήριο Γλωσσίδα μέχρι το λαιμό που αποτελεί το φυσικό της όριο.

44. Περιοχή (2.3α.8)45
 Η μικρή χερσόνησος, μέχρι την Ξερολιθιά μεταξύ των ορίων «Καλό Λιβάδι» και «Αγίας Άννας».

45. Περιοχή (2.3α.8)46
 Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει και τις περιοχές (2.3α.8)41 και (2.3α.8)42.

Το εσωτερικό της όριο αποτελείται από το όριο της περιοχής (2.3α.8)42.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

Βόρεια: Τμήμα του οδικού δακτυλίου που περιβάλλει το όρος Προφ. Ηλία Ανωμερίτη, η περιοχή (2.3α.7)8 και αγροτική οδός, περιοχή (2.2β)3.

Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχή (2.3α.7)9.

Νότια: Θάλασσα και περιοχές (2.3α.7)10 και (2.3α.7)11.

Δυτικά: Ρέμα που εκβάλλει στον ορμίσκο ανατολικά του Καλαφάτη, αγροτική οδός, περιοχή (2.3α.8)41, αγροτική οδός, περιοχή (2.3α.8)39, περιοχή (2.3α.9)1.

II. Στις παραπάνω περιοχές :

(α) Απαγορεύεται η καταστροφή - αλλοίωση των βραχωδών εξάρσεων και η καταστροφή - αλλοίωση ή μετατόπιση ογκολίθων.

(β) Επιτρέπονται :

- γεωργικές αποθήκες
- αντλητικές εγκαταστάσεις
- υδατοδεξαμενές
- φρέατα
- κατοικία εμβαδού 80 τ.μ. μόνο στα άρτια γήπεδα της παρ. III (α) του παρόντος.

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: δέκα (10) στρέμματα.

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος έχουν ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερα (4) στρέμματα.

(γ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: 50 τ.μέτρα.

(δ) Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω :

- Η εξωτερική εμφάνιση (όψεις) των κτιρίων καθώς και των στοιχείων διαμόρφωσης του εδάφους (τοιχοί αντιστήριξης - οριοθέτηση ιδιοκτησιών κλπ) γίνεται με ανεπίχριστη λιθοδομή.

- Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων πλύν δεξαμενών.

(ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.5. 1985 Π.Δ/τος (Δ' 270) όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

I. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.9, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.9)1, (2.3α.9)4, (2.3α.9)5 και (2.3α.9)6.

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.3α.9)1

Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3α.1)α1, (2.3α.1)α2 (2.3α.1)α9, (2.3α.1)α11, (2.3α.1)α12, (2.3α.1)α13, (2.3α.1)α14, (2.3α.8)3, (2.3α.8)4, (2.3α.8)16, (2.3α.8)10, (2.3α.8)19, (2.3α.8)22, (2.3α.8)36, (2.3α.8)37, (2.3α.8)38, (2.3α.8)9 καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

Βόρεια: Περιοχές (2.3α.8)1, (2.3α.6)1, (2.3α.8)7, (2.3α.1)5, (2.3α.7)5, (2.3α.8)8, (2.3α.6)2, (2.3α.1)α7, οικισμός Άνω Μεράς, (2.3α.11)4, και (2.2β)3.

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.1)α7, οικισμός Άνω Μερά και περιοχές (2.3α.8)39 και (2.3α.9)2.

Νότια: Οικισμός Ορνός, περιοχές (2.1α.1)2, (2.3α.8)17, (2.3α.8)18, (2.3α.7)18, οικισμός Πλατύς Γιαλός, περιοχή (2.3α.8)20, θάλασσα και περιοχές (2.2β)2, (2.3α.1)α10, (2.3α.8)21, (2.1α.1)5, (2.3α.8)29, (2.3α.8)33, (2.3α.8)34.

Δυτικά: Περιοχές (2.3α.7)2, θάλασσα, (2.3α.7)1, (2.3α.8)2, θάλασσα, οικισμός Αγ. Στέφανος, (2.3α.8)5, (2.3α.8)6, οικισμός Τούρλου, θάλασσα., (2.3α.11)1, (2.2β)1, οικισμός Χώρας Μυκόνου, (2.3α.11)2, θάλασσα, (2.3α.8)15 και θάλασσα.

2. Περιοχή (2.3α.9) 4

Το εσωτερικό της όριο αποτελείται από το όριο της περιοχής (2.3α.8)12.

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

Βόρεια: Ρέμα

Ανατολικά: Θάλασσα, οδός, οικισμός Ορνός, περιοχές (2.1α.1)3, (1.1γ)1, θάλασσα, (2.3α.8)44, (2.3α.7)19, θάλασσα.

Νότια: Περιοχή (2.3α.8)13, εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ και θάλασσα.

Δυτικά: Ισοϋψής 60 και περιοχή (2.3α.8)11, περιοχή (2.1α.1)4, θάλασσα, περιοχή (2.3α.8)13.

3. Περιοχή (2.3α.9) 5

Βόρεια: Οδός και οικισμός Άνω Μεράς

Ανατολικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

Νότια: Οικισμός Άνω Μεράς.

Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

4. Περιοχή (2.3α.9) 6

Βόρεια: Ρέμα

Ανατολικά: Περιοχή (2.3α.8)11.

Νότια: Περιοχή (2.3α.7)21.

Δυτικά: Θάλασσα.

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται :

- κατοικία

- τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις - κατοικίες

- κτίρια εκπαίδευσης - υγείας

- πρατήρια βενζίνης

- γεωργικές αποθήκες

- αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα.

- εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, φούρνος, κ.λπ.) αναψυκτήρια, εστιατόρια καθώς και κέντρα διασκέδασης αναψυχής επιτρέπονται μόνο με σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. και εφόσον δεν χωροθετούνται στο κύριο οδικό δίκτυο του νησιού.

- γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύει και του κεφαλαίου Γ' της Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ.104/2003 (Β' 332), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή και με σύμφωνη γνώμη Υπ. Γεωργίας και του Ο.Τ.Α.

- κτίρια συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών λειτουργιών, μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 200,00 μ καθώς και συνεδριακών κέντρων μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 600 τ.μ.

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: τέσσερα (4) στρέμματα.

(β) Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες: 50 τ.μ.

(γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.5. 1985 Π.Δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει.

K. Περιοχές με στοιχεία 2.3α.11 οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3α.11)1, (2.3α.11)2, (2.3α.11)3 και (2.3α.11)4.

I. Είναι περιοχές προστασίας του περιαστικού χώρου της Χώρας και της Άνω Μεράς από οχλούσες δραστηριότητες καθώς και απο αυτές που λόγω μεγέθους μπορεί να δυσχεράνουν ενδεχόμενη μελλοντικά πολεοδομήσή τους και οριοθετούνται ως εξής :

1. Περιοχή (2.3α.11)1

Βόρεια: Περιοχή (2.3α.1)β1.

Ανατολικά: Αγροτική οδός (νέα παρακαμπτήριος Χώρας) και δυτικό όριο της ζώνης των 40 ΝΕΦ.

Νότια: Περιοχή (2.2β)1.

Δυτικά: Θάλασσα, οικισμός Χώρας,

2. Περιοχή (2.3α.11)2

Βόρεια: Οικισμός Χώρας.

Ανατολικά: Οικισμός Χώρας.

Νότια: Οδός Χώρας - Ορνού και από την διακλάδωσή της νοητή ευθεία (προς ΒΔ) στο τέλος αγροτικής οδού.

Δυτικά: Αγροτική οδός και από την διακλάδωσή της (πάνω σε στροφή), νοητή ευθεία στην στροφή του ρέματος, το ρέμα, η παραλιακή οδός Χώρας - Ορνού.

3. Περιοχή (2.3α.11)3

Βόρεια: Νοητή ευθεία από τη συμβολή οδών (Ν.Α. όριο περιοχής 2.3α.1)α7 στη συμβολή οδού με ρέμα, το ίδιο ρέμα μέχρι τη συμβολή του με αγροτική οδό.

Ανατολικά: Αγροτική οδός, περιοχή (2.2β)3 και οικισμός Άνω Μεράς.

Νότια: Οικισμός Άνω Μεράς και περιοχή (2.3α.9)5.

Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

4. Περιοχή (2.3α.11)4

Βόρεια: Αγροτική οδός [περιοχή (2.2β)3].

Ανατολικά: Αγροτική οδός.

Νότια: Αγροτική οδός και οικισμός Άνω Μεράς.

Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιοχές (2.3α.9) εκτός των καταστημάτων, επαγγελματικών εργαστηρίων, κέντρων διασκέδασης αναψυχής καθώς και γεωργο - κτηνοτροφικών κτιρίων. Επιπλέον επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις Α' τάξεως και άνω με τους όρους και περιορισμούς των περιοχών 2.1α.1 (παραγρ. Α, II).

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής :

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: τέσσερα (4) στρέμματα.

(β) Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες: 60 τ.μ.

(γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ' 538) και 24.5.1985 (Δ' 270) Π.Δ/των, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4

Γενικές Διατάξεις

1. Στα όρια της Ζ.Ο.Ε. δεν περιλαμβάνονται οι μη οριοθετημένοι οικισμοί με σχέδιο πόλεως ή οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923. Οι λοιποί οικισμοί (π.χ. μη οριοθετημένοι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων), περιλαμβάνονται στα όρια της Ζ.Ο.Ε. έως ότου οριοθετηθούν κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 24.4/3.5.1985 (Δ' 181) όπως ισχύει και σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 1337/1983 (Α' 33).

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος που αφορούν στην αρτιότητα των γηπέδων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που προβλέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270).

3. Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στις ακτές η δόμηση επιτρέπεται μόνον αφού καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού και παραλίας.

4. Η ελάχιστη απόσταση Ε κτισμάτων από την γραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα πενή-

ντα (50,00 μ.) μέτρα σε περίπτωση γηπέδων με υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους, στην θέση του γηπέδου στην οποία θα τοποθετηθεί το κτίριο, μεγαλύτερη των δέκα (10,00) μέτρων από την στάθμη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση Ε κτισμάτων από την γραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50,00) μέτρων. Για δέκα (10,00 μ.) μέτρα > Υ η απόσταση των κτισμάτων δίδεται από την σχέση $E = 50 + (10 - Y) \times 5$, όπου Ε η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης του κτιρίου και Υ η υψομετρική διαφορά στο σημείο Ε.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν εφαρμογή α) σε βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, τα οποία εκ της φύσης τους πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων, β) σε χερσαίες εγκαταστάσεις στήριξης υδατοκαλλιέργειών και γ) στα έργα του δημοσίου και λιμενικών ταμείων, τα οποία λόγω των αναγκών που εξυπηρετούν πρέπει να εγκαθίστανται σε παραλιακούς χώρους.

5. Για τη διάνοιξη οδών και για την εκτέλεση έργων - εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, απαιτείται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Ειδικώς, προκειμένου περί διανοίξεως ή καταργήσεως οδών απαιτείται ο προηγούμενος συνολικός χωροταξικός σχεδιασμός του οδικού δικτύου της νήσου καθώς και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Απαγορεύεται η δημιουργία νέων παραλιακών οδικών αξόνων διασύνδεσης των παράκτιων περιοχών του νησιού σε απόσταση μικρότερη των 300,00 μ. από την ακτή.

Η εξυπηρέτηση της παράκτιας ζώνης πρέπει να γίνεται με οδούς τοπικής σημασίας κάθετες προς αυτήν.

Απαγορεύεται επίσης, η διάνοιξη οδών εξυπηρέτησης τροχοφόρων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10,00) μέτρων από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού.

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οδοί που απαιτούνται για την παράκαμψη παραλιακών οικισμών.

Υπάρχοντες αμαξητοί δρόμοι που ακολουθούν υφιστάμενες χαράξεις παραδοσιακής αγροτικής οδοποιίας πρέπει να διατηρούν τη γεωμετρική ιδιοτυπία και μορφολογική εμφάνιση αυτής αποκαθιστώντας τις ξερολιθιές που τις περιβάλλουν μόνο κατά τις αναγκαίες διαπλάτυνσεις.

6. Απαγορεύεται η καταστροφή αναβαθμίδων (πεζούλες), οι οποίες πρέπει να διατηρούνται και να συντηρούνται εντός των γηπέδων, όπως εν γένει και των παραδοσιακών κατασκευών (ελαιοτριβεία, ανεμόμυλοι κ.λπ.).

Απαγορεύεται η διαπλάτυνση, αλλοίωση ή καταστροφή των παραδοσιακά δομημένων μονοπατιών (ρύμες), που πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα, διατηρώντας το χαρακτήρα και το πλάτος που έχουν (χωματόδρομοι και καλντερίμια) καθώς και η μετατροπή τους σε αμαξητούς δρόμους.

Απαγορεύεται η καταστροφή και η αλλοίωση των υπαρχουσών ξερολιθιών που περιβάλλουν τα γήπεδα ή ευρίσκονται εντός αυτών καθώς και η μετατροπή τους σε νέου τύπου λιθοδομές, επιτρεπομένων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και επισκευής τους.

Απαγορεύεται η καταστροφή των χαρακτηριστικών βραχδών εξάρσεων, είτε αυτές είναι συμπαγείς είτε συντίθενται από μεμονωμένους ογκόλιθους.

Επιπλέον απαγορεύεται η καταστροφή μεμονωμένων ογκόλιθων, ελάχιστου εμβαδού 4 τ.μ. και άνω, εντός των γηπέδων.

7. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) πλήν των γεωργικών αποθηκών οι οποίες είναι μονόροφες.

Με εξαίρεση τα κτίρια δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών, κατά την ανέγερση νέων οικοδομών σε διόροφα κτίσματα η κάλυψη του ορόφου δεν θα υπερβαίνει το 70% της κάλυψης του ισογείου.

Στο τμήμα του κτιρίου όπου κατασκευάζεται όροφος απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων. Ειδικότερα σε κτίρια με χρήση κατοικίας απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου, εκτός αν αυτό προορίζεται για υδατοδεξαμενή.

Η στάθμη της οροφής του υπογείου από το φυσικό έδαφος δεν υπερβαίνει το 0,5 μ. και η πρόσβαση δεν γίνεται από τον εξωτερικό χώρο απ' ευθείας. Σε αντίθετη περίπτωση η επιφάνεια, που καταλαμβάνει το υπόγειο, συνυπολογίζεται στη δομήσιμη επιφάνεια.

8. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους του συμπαγούς στηθαίου, ορίζεται σε 4,50 μ. για μονόροφη οικοδομή ή μονόροφο τμήμα αυτής και σε 7,50 μ. για διόροφη οικοδομή ή διόροφο τμήμα αυτής.

9. Δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οικοδομικών υλικών σε ζώνη βάθους 200,00 μ. από τη γραμμή αιγιαλού.

10. Σε όλα τα γήπεδα η τοποθέτηση των κτισμάτων γίνεται με τρόπο, ώστε να μην αλλοιώνεται η ελεύθερη θέα από το οδικό δίκτυο.

Η έγκριση της μελέτης για την τοποθέτηση των κτισμάτων στο γήπεδο γίνεται μετά από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε..

11. Για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιρίων, για κάθε κατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία μπορεί να επιβάλει ειδικούς όρους, ώστε οι κατασκευές να εναρμονίζονται με τη μορφολογία και τις αρχές της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών (μεμονωμένα) και διαφημισεων εντός των γηπέδων ή στα όρια αυτών.

Επιτρέπονται επιγραφές μόνον επί των όψεων των κτιρίων, ο δε τρόπος κατασκευής και τοποθέτησής τους γίνεται σύμφωνα με το από 13.8.1976 Π.Δ/γμα (Δ' 336).

Υπάρχουσες επιγραφές, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, απομακρύνονται με τη δημοσίευση του του παρόντος.

12. Κατά την σύνταξη της μελέτης χορήγησης άδειας οικοδομήσεως επιβάλλεται :

- Να αποτυπώνεται τοπογραφικά και φωτογραφικά το γήπεδο με τις γεωμορφολογικές λεπτομέρειες που συμπεριλαμβάνουν τυχόν βραχώδεις εξάρσεις, ογκόλιθους, ρέματα κ.λπ. καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές μικρο - περιβάλλον (δένδρα, φυτείες, νερά, πεζούλες, μάντρες, πηγάδια και λοιπές παραδοσιακές κατασκευές - κτίσματα).

- Να εντοπίζονται κύριες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή (οικισμοί, αμμουδιές, κύριες οδικές και θαλάσσιες διαδρομές, αρχαιολογικοί χώροι ή περιοχές προστασίας κ.λπ.) από όπου ο χώρος της προτεινόμενης οικοδομής είναι ορατός.

- Η επιτρεπόμενη δόμηση πρέπει να εναρμονίζεται με τη φυσική μορφολογία και υφή του εδάφους και να μην παραμορφώνει τις κορυφογραμμές, όπως αυτή φαίνεται από κύριες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα στην ευρύτερη πε-

ριοχή και να εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία ελέγχει την προσαρμογή του κτίσματος στη μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου.

13. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών (μη επισκέψιμων) υδατοδεξαμενών με τις αναγκαίες διαστάσεις για την εξυπηρέτηση του ακινήτου σε παροχή νερού.

Κατά την εφαρμογή της ως άνω διάταξης δεν επιτρέπεται η πλάκα επικάλυψης της υδατοδεξαμενής να απέχει περισσότερο των 80 εκατ. από το πέριξ φυσικό έδαφος, πρέπει δε να εκτείνεται κατά μέγιστο ως περίγραμμα του άνωθεν αυτής ισογείου κτίσματος.

14. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων η επιφάνεια αυτού, η οποία δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 25 τ.μ. ανά γήπεδο.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα υπόγεια.

Ο χώρος στάθμευσης ή τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα με μέγιστο ύψος 2,20 μ. ή εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου.

15. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χορηγείται άδεια οικοδομής μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., έστω και αν οι αιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνονται στο φάκελλο για την έκδοση οικοδομικής άδειας και θα αποδεικνύουν την ακριβή οριστική μορφή τους.

16. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων και τροχοβιλών.

17. Η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για κτίρια γραφείων, καταστημάτων και χώρων αναψυχής ορίζεται σε 200 τ.μ.

Από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιοχές με στοιχεία (2.1δ)1 και (2.1δ)2.

18. Η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για γεωργο - κτηνοτροφικά κτίρια ορίζεται σε 400 τ.μ., εκτός αν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ενώ για τη δημιουργία τους απαιτείται άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.

19. Γήπεδα τα οποία εμπίπτουν σε πλείονες της μίας ζώνες χρήσεων γης λογίζονται ως ενιαία, όσον αφορά την αρτιότητα.

Η τοποθέτηση της χρήσεως όμως γίνεται μόνο στο τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η χρήση αυτή, ο δε συντελεστής δόμησης υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή της επιτρεπόμενης χρήσης.

20. Η εξόρυξη επιτρέπεται μόνον στην περιοχή (2.1δ)2.

21. Επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα ποδοσφαίρου, γυμναστήρια κ.λπ.) μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. σε περιοχές πρόσφορες και εφόσον δεν επιφέρουν σημαντική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ανέγερση κλειστών γυμναστηρίων είναι δυνατή μόνο με τη διαδικασία της εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Απαγορεύεται η δημιουργία τους στις περιοχές 2.3α.1.α, 2.3α.6, 2.3α.7 και 2.3α.8.

22. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης, βιολογικού καθαρισμού οικισμών και ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις για τη χωροθέτηση

και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις περιοχές πλην των περιοχών 2.3α.1.α, 2.3α.1.β, 2.3α.6 και 2.3α.7.

23. Τουριστικές μονάδες νομίμως υφιστάμενες, οι οποίες ευρίσκονται σε περιοχές όπου με το παρόν δεν επιτρέπεται η τουριστική χρήση, δύναται να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται επί των γηπέδων που ευρίσκονται χωρίς αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας σε κλίνες και χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος για τη χρήση αυτή συντελεστή δόμησης.

24. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 23 δεν ισχύουν στις περιοχές 2.2β, 2.2στ.2, 2.3α.1α, 2.3α.1β, 2.3α.6, 2.3α.7 και 2.3α.8, λόγω του χαρακτήρα τους ως περιοχών ειδικής προστασίας.

25. Για τις ανεγειρόμενες τουριστικές μονάδες τίθεται ανώτατο όριο κλινών επτά (7) ανά στρέμμα για ΑΑ κατηγορία και οκτώ (8) ανά στρέμμα για Α κατηγορία και με μέγιστο αριθμό κλινών 150 ανά γήπεδο.

26. Στις παραλίες: Αγ. Στεφάνου, Τούρλου, Μεγάλης Άμμου, Δ.Ε.Η. - Χαρανού, Κόρφου, Κόστα Ήλιος, Πλάκα Πατέρα, Ορνού, Ν.Α. Ορνού, Πλατύ Γιαλού, Λούλου, όρμου Αγ. Άννας, Διβουνίων, Τηγανάκι, Βαθειά Λαγκάδα, στις παραλίες ανατολικά της Φτελιάς και σ' αυτές εκatéρωθεν του Αγ. Σώστη, καθώς και στον θαλάσσιο χώρο τους απαγορεύονται εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

27. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν οριστεί ως προοριζόμενες για τη χρήση αυτή, με βάση τομεακό χωροταξικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση αυτή οι εγκαταστάσεις χερσαίες ή μη, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 μ. από τυχόν υπάρχουσες τουριστικές εγκαταστάσεις ή όρια οικισμού και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

28. Για την προστασία των υδάτων από ενδεχόμενη ρύπανση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των παροχθίων οικοσυστημάτων απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση σε απόσταση 200,00 μ. από την ανώτατη στάθμη υπερχείλισης των λιμνοδεξαμενών εντός της λεκάνης απορροής των καθώς και κάθε παρέμβαση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αυτές εντός της λεκάνης απορροής των, με εξαίρεση εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

29. Ελάχιστη απόσταση δόμησης από την οριοθετημένη όχθη κυρίων ρεμάτων 30,00 μ. και δευτερευόντων 20,00 μ..

Επιβάλλεται η απόλυτη προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσής τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους (ξερολιθιές, καλντερίμια κ.λπ.).

Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους.

Η αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται με τη σύμφωνη άδεια της Ε.Π.Α.Ε. και Ο.Τ.Α..

Ειδικά για τα σημεία εκβολής ρεμάτων στις θέσεις Χουλάκια (λιμνοθάλασσα), Πάνορμος και Φωκός που αντιστοιχούν στους βιότοπους της νήσου, ορίζονται τα εξής :

(α) απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή οδού προσπέλασης ή διάσχισης του χώρου τους.

(β) απαγορεύεται οιαδήποτε εργασία μπορεί να εμποδίσει την απρόσκοπτη ροή της υπερχείλισης των δύο φραγμάτων.

(γ) απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος τους (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων ρύπανση κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή των διατάξεων περί τήρησης υποχρεωτικής αποστάσεως από ρέμα, στο τμήμα του γηπέδου που απομένει, δεν είναι δυνατή η δόμηση.

Για τον καθορισμό των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρεκκλίσεων του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει.

30. Οι διατάξεις του παρόντος Δ/τος δεν εφαρμόζονται σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, δασικές εκτάσεις, αεροδρόμια κ.λπ.).

31. Ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 (Α' 33).

32. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του από 13.8.1976 Π.Δ/τος (Δ' 336/1976), εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

33. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το από 29.12.1980 Προεδρικό Διάταγμα (Δ' 33/1981).

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ


ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ














ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ.



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΣ ΟΜΟΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΟ 50 %





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
329

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Περί έγκρισεως κυκλοφορίας διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) με όνομασία BLELINE FRUITS AU LAIT ET AU MIEL.	1
Περί έγκρισεως κυκλοφορίας διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) με όνομασία «BLELINE RIZ TAPIOC A SANS GLUTEN».	2
Περί έγκρισεως κυκλοφορίας διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) με όνομασία «PHOSPHATINE RIZ».	3
Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του κτηρίου στις οδούς Π Μεραρχίας 27 και Ύψηλάντου 180 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας των Αγγλαίας Ποταμιάνου και Δημ. Λιανού.	4
Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης και ως ιστορικού οικοδομήματος του κτηρίου στην οδό Κέω 9 στη Ναύπακτο, ιδιοκτησίας Γεωργίου Χ. Τριχαίου.	5
Περί έγκρισεως χορηγήσεως άδειας καταβαρύνσεως οικήας, ιδιοκτησίας Αντωνίας Χατζήνα, στην Αίγινα.	6
Περί χαρακτηρισμού ολόκληρης της νήσου Μυκόνου ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.	7
Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του κτηρίου στην πλατεία Αθ. Διάκου και στην οδό Καρχηριαννοπούλου στη Λαμία, ιδιοκτησίας Δ. Ελασσόνα.	8
Περί έγκρισεως καταβαρύνσεως οικήας στην οδό Αθανασίου Διάκου 62, στην Ερμούπολη Σύρου, ιδιοκτησίας Πηνελόπης Χαλαδαζή.	9
Περί επιβολής εισιτηρίου εισόδου σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους.	10
Περί χορηγήσεως άδειας μηχανολογικής επεκτάσεως και διαρρυθμίσεως εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων εις UNIPHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ.	11
Περί διαθέσεως Κορινθιακής σταρίδας.	12
Περί διαθέσεως Κρατικών αποθεμάτων δρυζας αναποφλωμένης έσοδείας 1979 και παλαιότερων.	13
Περί καθορισμού δικαιώματος άμειψης για τη μεταφορά και τοποθέτηση φιαλών ύγρας.	14
Περί τροποποιήσεως αποφάσεως διαθέσεως φατολιών έσοδείας 1979.	15
Περί τιμών σιταριού.	16
Περί έγκρισεως κυκλοφορίας ηλεκτρομηχανικών ζυγιστικών έμμετρων PHILIPS, τύπων PR 6222/24 και PR 6222/54.	17

Περί χορηγήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρού στους Νικόλαο Τσίπη, Κωστή Γεωργίου και Απόστολο Κομνός, για την περιφέρειά του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. 18

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 108/79 Α.Δ., σχετικώς με τιμές πωλήσεως αποστεωμένου και απολιπωμένου χοιρείου κρέατος. 19

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2930/78

(1)

Περί έγκρισεως κυκλοφορίας διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) με όνομασία BLELINE FRUITS AU LAIT ET AU MIEL.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη :

- Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αρ. 4636/1431/77.
- Το έδαφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρ. 3 παρ. 2 και 3).
- Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου».
- Τον Νόμο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων των Ν. 4328/1929».
- Τη με αριθμό Φ. 2030/22.12.78 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΚΕΕΦ, και
- Τα υπόψη του Συμβουλίου στοιχεία, αποφασίζουμε :

Έγκρινουμε την κυκλοφορία διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) με όνομασία «BLELINE FRUITS AU LAIT ET AU MIEL» της συνθέσεως : ζάχαρη, σκόνη πλήρους γάλακτος, άμυλο άραβοσίτου, άλευρο σόγιας, άλευρο ταπιάκας, δξίνο φωσφορικό Ασβέστιο, 0,40%, άλάτι, μέλι βανίλιας, μέλι άπεξηραμένο, κудώνι άπεξηραμένο, τομάτα άπεξηραμένη, όπως στην αίτηση του ενδιαφερομένου με λεπτομέρειες αναφέρεται.

Πάνω στη συσκευασία του διαιτητικού προϊόντος (παιδικής τροφής) πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των έγκρι-

τικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ ΑΧΣ 2930/78 καὶ ΚΕΕΦ 2030/78 καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἐνδείξεις πού προβλέπονται ἀπὸ τὶς κείμενες διατάξεις.

Ὁ Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Τὰ Μέλη

Κ. Σάνδρης, Μάριος Κατσίκοπουλος, Παντ. Φαράκλας, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Ἑλ. Βαγιονῆ, Θωμᾶς Τριανταφύλλου, Παν. Μιχαηλίδης.

Ἡ Γραμματεὺς
ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐγκρίνουμε τὴν παραπάνω ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου καθὼς καὶ τὴ δημοσίευσή της στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὀρίζουμε ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἰσχὺς της ἀπὸ τὴν ἡμέρα πού θὰ δημοσιευθεῖ.

Ἀθῆναι, 20 Φεβρουαρίου 1980

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΣΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 2932/78

(2)

Περὶ ἐγκρίσεως κυκλοφορίας διαιτητικοῦ προϊόντος (παιδικῆς τροφῆς) μετ' ὀνομασίᾳ «BLEDINE RIZ TAPIOCA SANS GLUTEN».

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ἐχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ ἔγγραφο τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους 4638/1433/77.

2. Τὸ ἐδάφιο δ' τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ Νόμου 4328/1929 «περὶ συστάσεως τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους», ὅπως τροποποιήθηκε καὶ συμπληρώθηκε μετ' ὁν Α.Ν. 754/1937 (ἀρθρ. 3 παρ. 2 καὶ 3).

3. Τὸ ἀρθρ. 4 τοῦ Διατάγματος τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 1929 «περὶ κλονισμοῦ τῆς λειτουργίας καὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου».

4. Τὸν Νόμο 115/1975 «περὶ τροποποιήσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Ν. 4328/1929».

5. Τὴ μετ' ἀριθμὸ 2036/22.12.78 γνωμοδότηση τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚΕΕΦ καὶ

6. Τὰ ὑπόψη τοῦ Συμβουλίου στοιχεῖα, ἀποφασίζουμε : Ἐγκρίνουμε τὴν κυκλοφορία διαιτητικοῦ προϊόντος (παιδικῆς τροφῆς) μετ' ὀνομασίᾳ «BLEDINE RIZ TAPIOCA SANS GLUTEN» τῆς συνθέσεως : ζάχαρη, ρυζάλευρο, ταπίόκα, ὄξινο φωσφορικό Ἀσβέστιο 1,0%, φυτικό λίπος, χαρουπάλευρο, λεκιθίνη, ἀσκορβικό ὀξύ, βανιλοσάκχαρο, ὅπως στὴν αἴτηση τοῦ ἐνδιαφερομένου μετ' λεπτομέρειες ἀναφέρεται, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι τοῦτο θὰ διατίθεται μόνον ἀπὸ φαρμακεία.

Πάνω στὴ συσκευασία τοῦ διαιτητικοῦ προϊόντος (παιδικῆς τροφῆς) πρέπει νὰ ἀναγράφονται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἐγκριτικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὸ ΑΧΣ 2932/78 καὶ ΚΕΕΦ 2036/78 καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἐνδείξεις πού προβλέπονται ἀπὸ τὶς κείμενες διατάξεις.

Ὁ Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Τὰ Μέλη

Κων/νος Σάνδρης, Μάριος Κατσίκοπουλος, Παντ. Φαράκλας, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Ἑλένη Βαγιονῆ, Θωμᾶς Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

Ἡ Γραμματεὺς
ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐγκρίνουμε τὴν παραπάνω ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου καθὼς καὶ τὴ δημοσίευσή της στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὀρίζουμε ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἰσχὺς της ἀπὸ τὴν ἡμέρα πού θὰ δημοσιευθεῖ.

Ἀθῆναι, 20 Φεβρουαρίου 1980

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΣΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 3733/78

(3)

Περὶ ἐγκρίσεως κυκλοφορίας διαιτητικοῦ προϊόντος (παιδικῆς τροφῆς) μετ' ὀνομασίᾳ «PHOSPHATINE-RIZ».

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ἐχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ ἔγγραφο τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους ἀριθ. 4644/1439/77.

2. Τὸ ἐδάφιο δ' τῆς παρ. 8 τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ Νόμου 4328/1929 «περὶ συστάσεως τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους», ὅπως τροποποιήθηκε καὶ συμπληρώθηκε μετ' ὁν Α.Ν. 754/1937 (ἀρθρ. 3 παρ. 2 καὶ 3).

3. Τὸ ἀρθρ. 4 τοῦ Διατάγματος τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 1929 «περὶ κλονισμοῦ τῆς λειτουργίας καὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου».

4. Τὸ Νόμο 115/1975 «περὶ τροποποιήσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Ν. 4328/1929».

5. Τὴ μετ' ἀρ. Φ. 1157/1.6.79 γνωμοδότηση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κ.Ε.Ε.Φ.

6. Τὰ ὑπόψη τοῦ Συμβουλίου στοιχεῖα, ἀποφασίζουμε :

Ἐγκρίνουμε τὴν κυκλοφορία διαιτητικοῦ προϊόντος (παιδικῆς τροφῆς) μετ' ὀνομασίᾳ «PHOSPHATINE - RIZ» τῆς συνθέσεως : ζάχαρη, ρυζάλευρο, ἄλευρο ταπίόκα, ὄξινο φωσφορικό Ἀσβέστιο 1%, φυτικό λίπος, χαρουπάλευρο, λεκιθίνη, 0,2%, ἀσκορβικό ὀξύ, ζαχαροβανιλίνη, ὅπως στὴν αἴτηση τοῦ ἐνδιαφερομένου μετ' λεπτομέρειες ἀναφέρεται καὶ σὲ συσκευασία, ἀπὸ ἀδιάβροχο γάρτι, καθαροῦ βάρους 250 γραμμάρ.

Πάνω στὴ συσκευασία τοῦ προϊόντος πρέπει νὰ ἀναγράφονται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἐγκριτικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ ΑΧΣ 3733/78 καὶ ΚΕΕΦ 1157/79, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἐνδείξεις πού προβλέπονται ἀπὸ τὶς κείμενες διατάξεις.

Ὁ Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Τὰ Μέλη

Κων/νος Σάνδρης, Παντ. Φαράκλας, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Ἑλένη Βαγιονῆ, Θωμᾶς Τριανταφύλλου Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

Ἡ Γραμματεὺς
ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐγκρίνουμε τὴν παραπάνω ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Χημικοῦ Συμβουλίου καθὼς καὶ τὴ δημοσίευσή της στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὀρίζουμε ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἰσχὺς της ἀπὸ τὴν ἡμέρα πού θὰ δημοσιευθεῖ.

Ἀθῆναι, 20 Φεβρουαρίου 1980

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΣΙΑΔΗΣ

Αριθ. Γ/205/13106

(4)

Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του κτηρίου στις οδούς Η Μεραρχίας 27 και Ύψηλάντου 180 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας των Αγλαίας Ποταμιάνου και Δημ. Λιανού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχ/των»,
β) του Ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830»,
γ) του ΠΔ 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

2. Την από 3.9.79 αίτηση των Αγλαίας Ποταμιάνου και Δημ. Λιανού.

3. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 23/9.1.80, αποφασίζουμε :

Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, το κτήριο στις οδούς Η Μεραρχίας 27 και Ύψηλάντου 180 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας των Αγλαίας Ποταμιάνου και Δημ. Λιανού, επειδή παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ποικιλόμορφα επί μέρους στοιχεία, όπως γωνιόλιθους, παραστάδες με κορινθιάζοντα έπιβρανα, γείσο, κυμάτια, περίτεχνα κιγκλιδώματα στους εξώστες και μαρμάρινα φουρούσια με πλούσια λαξευτή διακόσμηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 6 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Γ/3145/76554

(5)

Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης και ως ιστορικού οικοδομήματος του κτηρίου στο όδo Κέω 9 στη Ναύπακτο, ιδιοκτησίας Ιωάννου Χρ. Τριχαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 «περί Αρχαιοτήτων».
β) Του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».
γ) Του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Έπιστημών».

2. Την Υπουργική απόφαση Α/Φ31/51494/3888/18.12.1973 (ΦΕΚ 1486/Τ.Β'/27.12.73) με την οποία χαρακτηρίσθηκε ή πόλη της Ναυπάκτου ως τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

3. Την από 17.4.79 αίτηση του Ιωάννου Χρ. Τριχαίου.

4. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου και Δυτ. Στερεάς Ελλάδος με αρ. 13/29.11.79 αποφασίζουμε :

Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ως ιστορικό οικοδόμημα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το κτήριο στην όδo Κέω 9 στη Ναύπακτο, ιδιοκτησίας Ιωάννου Χρ. Τριχαίου, γιατί κτισμένο το 1862 διασώζει πληθώρα αρχικών μορφών και παραδοσιακών στοιχείων σημαντικών για την ιστορία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (τοξωτές πόρτες, τοξωτά υπέρθυρα από κεραμίδια, ξύλινα μπαλκόνια με σιδερένιο κιγκλιδώμα, γλυπτό ανθρώπινο κεφάλι στο κέντρο του τόξου της αδόλοπρας που συμβολίζει την ψυχή του σπιτιού).

Επί πλέον το άνωτέρω κτήριο νοικιάστηκε κατά καιρούς ως Επαρχείο και έπισκοπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 6 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Γ/44/854

(6)

Περί έγκρίσεως χορηγήσεως άδειας κατεδαφίσεως οικίας, ιδιοκτησίας Αντωνίας Χατζίνα, στην Αίγινα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 «περί Αρχαιοτήτων».
β) Του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».
γ) Του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Έπιστημών».

2. Την Υπουργική απόφαση με αρ. 7826/7.5.65 (ΦΕΚ 409 7.7.65) με την οποία κηρύχθηκε ή περιοχή της πόλεως Αίγινης ως τόπος που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.

3. Την από 1.11.78 αίτηση της Αντωνίας Χατζίνα.

4. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής και Νήσων με αρ. 28/5.12.79, αποφασίζουμε :

Έγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατεδαφίσεως της οικίας, ιδιοκτησίας Αντωνίας Χατζίνα, στις οδούς Αίαχου και Παν. Ηρειώτη στην Αίγινα, γιατί βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατηρήσεως, σύμφωνα με το από 18.1.77 πρωτόκολλο επιμενδύνου οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί άδεια κατεδαφίσεως, την οποία χορηγεί άλλος αρμόδιος φορέας.

2. Σε περίπτωση ανεγέρσεως νέας οικοδομής, πρέπει τα σχέδια να έλεγχοϋν από τη Δ/ση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστηλώσεως Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να έναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 4 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Γ/848/40

(7)

Περί χαρακτηρισμού ολόκληρης της νήσου Μυκόνου ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 «περί Αρχ/των».
β) Του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».
γ) Του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του Υπ. Πολιτισμού και Έπιστημών».

2. Τις αποφάσεις με τις οποίες κηρύχθηκε ο Δήμος Μυκονίων ως τόπος που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία (ΦΕΚ 1212/5.10.73) και ως οργανωμένος, αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 913/20.9.74).

3. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2433/59343/29.7.79 έγγραφο της Δ/σεως Λαϊκού Πολιτισμού με αρ. 29/12.12.79.

Την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής και Νήσων, αποφασίζουμε :

Χαρακτηρίζουμε ολόκληρη τη νήσο Μύκονο ως τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, έπειδή το χαρακτηριστικό περιβάλλον της νήσου έχει ελάχιστα αλλοιωθεί από την ανοικοδόμηση και είναι απόλυτη ανάγκη να διαφυλαχθούν οι ενδιαφέροντες παραδοσιακοί οικισμοί της και ο ιδιόζων χαρακτήρας της υπαίθρου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 4 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Γ/25/288

(8)

Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του κτηρίου στην πλατεία ΑΘ. Διάκου και στην οδό Καραγιαννοπούλου στη Λαμία, ιδιοκτησίας Δ. Έλασσόνα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

- α) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 «περί Αρχ/των».
- β) Του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».
- γ) Του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».
2. Την με αρ. πρωτ. 853/10.5.79 άναφορά της ΙΔ' Έφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των Λαμίας.
3. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής και Νήσων με αρ. 30/19.12.1979, αποφασίζουμε :

Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το κτήριο στην πλατεία ΑΘ. Διάκου και στην οδό Καραγιαννοπούλου στη Λαμία, ιδιοκτησίας Δ. Έλασσόνα, γιατί παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον με συμμετρικά ανοίγματα κοσμούμενα με παραστάδες, οι οποίοι καταλήγουν (πάνω από κάθε άνοιγμα) σε μικρό άετωμα, με μπαλκόνια που στηρίζονται σε γλυπτά φουρούσια διακοσμημένα με διπλή έλικα και με άκροκέραμα, ανθέμια και ρόδακες που στολίζουν τις τρείς όψεις του κτηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 6 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Γ/77097/3160

(9)

Περί έγκρίσεως κατεδαφίσεως οικίας στην οδό Αθανασίου Διάκου 62 στην Έρμούπολη Σύρου, ιδιοκτησίας Πηνελόπης Χαλαβαζή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων», β) του Ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», γ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».
2. Την ύπουργική απόφαση με την οποία κηρύχθηκε η Έρμούπολη Σύρου ως διατηρητέος οικισμός (Φ.Ε.Κ. 709/τ. Β'/28.5.76).
3. Το από 30.12.78/Τ.Υ/16080 έγγραφο της Νομαρχίας Κυκλάδων.
4. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής και Νήσων με αριθμό 19/4.10.1979, αποφασίζουμε :

Έγκρίνουμε την κατεδάφιση της οικίας, ιδιοκτησίας Πηνελόπης Χαλαβαζή, στην οδό Αθανασίου Διάκου 62 στην Έρμούπολη Σύρου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέος οικισμός (Φ.Ε.Κ. 709/τ. Β'/28.5.76) διότι δεν παρουσιάζει κανένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Τά σχέδια της νέας οικοδομής θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ/ση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστηλώσεως Νεωτέρων Μνημείων για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί άδεια κατεδαφίσεως την οποία χορηγεί άλλος αρμόδιος φορέας (Δ/ση Τεχνικών Έγγρασιών Νομαρχίας Κυκλάδων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 4 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. Α2/Φ.32/48684/3301

(10)

Περί έπιβολής εισιτηρίου εισόδου σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 έδ. β) γγ του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 736/77 «περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.».
3. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 28/3.7.79 του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε :

1. Πέραν των άναφερομένων στο Π.Δ. 757/76, που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 246/77 και με τις αποφάσεις 66343/1978, 66342/78, 66344/78 (ΦΕΚ 1125/τ. Β'/20.12.1978) και κυρώθηκε με το έθρο 21 παρ. 3 του Ν. 736/77, Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων, καθορίζουμε ότι η είσοδος θα χωρεί με εισιτήριο ύπερ Τ.Α.Π. και στα ακόλουθα Μουσεία, Αρχαιολογικές Συλλογές, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους :

- α) Μουσείο Λαυρίου.
- β) Μουσείο Πόρου.
- γ) Αρχαιολογικός Χώρος Ηρώλου Άργους.
- δ) Αρχαιολογικός Χώρος Νεμέας.
- ε) Μουσείο Μαυροματίου - Αρχαία Μεσσήνη.
- στ) Αρχαιολογικός Χώρος Παλαιοπόλεως Κερκύρας.
- ζ) Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Δίου.
- η) Μουσείο Κιλκίς.
- θ) Αρχαιολογικός Χώρος Ανακτόρου Βεργίνας.
- ι) Μουσείο Πάφου.
- ια) Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας Φαιστού.
- ιβ) Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνος.
- ιγ) Αρχαιολογικός Χώρος Ανακτόρου Ζάκρου.
- ιδ) Αρχαιολογικός Χώρος Λατούς.
- ιε) Ναός Παναγίας Κερής Κριτσάς Μεγαμβέλλου Κρήτης.
- ιστ) Αρχαιολογικός Χώρος Βασιλικών Α' και Β' Νέας Αγχιάλου.
- ιζ) Αρχαιολογικός Χώρος Λισού.
- ιη) Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Π., προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να προτείνει κατά νόμο τις τιμές εισιτηρίων στους άνωτέρω Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 3 Αυγούστου 1979

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

Αριθ. 74880/7029

(11)

Αριθ. Ε5-1010

(12)

Περί χορηγήσεως άδειας μηχανολογικής επέκτασας και διαρρυθμίσεως εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων εις «UNI-PHARMA ΚΑΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*Εχοντας υπόψη, την από 26.11.1979 αίτηση της UNI-PHARMA ΚΑΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ περί χορηγήσεως άδειας μηχανολογικής επέκτασας και διαρρυθμίσεως του εργοστασίου της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, τούς Ν. ΔΚΣΤ/1912 και 6422/1934, τδ Ν.Δ. 1150/1949, τούς Ν. 3214/1955 και 4479/1965, τδ από 15.10.1922 Β.Δ., τδ από 16.3.1950 Β.Δ., όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τδ από 24.11.1953 Β.Δ./μ.α, τδ άρ. 238/79 Π.Δ. «περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ένεργείας», τδν Α.Ν. 207/1967, τδ άρ. 710/70 Β.Δ. την άρ. Α7/13/5/26.9.1970 κοινή Υπουργική απόφαση, τδ 190/1972 Β.Δ., τδ 96/1973 Ν.Δ., τδ άρ. 36269/1179/1974 π.έ. κοινή απόφαση τών Υπουργών Βιομηχανίας και Κοιν. Υπηρεσιών (ΦΕΚ 89/Β/74) ως και την από 1.12.1979 εισήγηση της άρμόδιας Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε :

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διαρκείας μηχανολογικής επέκτασας και διαρρυθμίσεως του ως άνω εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων συνολικής κινητηρίου δυνάμεως 97,89 HP κειμένου εις Κάτω Κηφισιά και παρά τδ 14ο χιλιόμετρο Έθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας και τδ όποιο άνήκει εις την UNI-PHARMA ΚΑΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ και εικονίζεται στα θεωρηθέντα νέα σχεδιαγράμματα με την επιφύλαξη να τηρούνται οι διατάξεις του από 15.10.1922 Β.Δ./τος, «περί χορηγήσεως άδειών ίδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τούς επομένους όρους :

α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κκτάσταση προστατευτικά περιφράγματα ιμάντων, τροχαλιών, αξόνων και λοιπών επικινδύνων κινουμένων στοιχείων τών διαφόρων μηχανημάτων.

β) Να τοποθετηθούν προστατευτικά περιφράγματα εις τα επικινδύνως κινούμενα μέρη τών μηχανημάτων της επέκτασας.

γ) Η εν λόγω μηχανολογική επέκταση να πραγματοποιηθεί μέχρι 7.10.1980.

δ) Να διατηρηθούν έπακριβώς οι Υγειονομικοί και λοιποί κανονισμοί οι ισχύοντες έκαστοτε διά τας τοιαύτης φύσεως εγκαταστάσεις.

Μετά τδ πέρας της εγκαταστάσεως πρέπει να εφοδιασθεί αυτή με αίτηση του ενδιαφερομένου διά της ειδικής άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από τδ από 15.10.1922 Β.Δ. και του ύπ' άρ. 96/2.8.1973 Ν.Δ. και ή όποια θα είναι διαρκείας μέχρι 22.12.1983.

Γιά την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρηση της μηχανολογικής εγκαταστάσεως υποχρεούται ό ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιεί τδν υπό τών από 16.3.1950 και 24.11.1953 Β.Δ. όριζόμενο τεχνικό.

Η Υπηρεσία διατηρεί τδ δικαίωμα να επιβάλλει την έκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην παραπάνω εγκατάσταση σε όποιαδήποτε περίπτωση ήθελε πιστοποιηθεί κατά τη λειτουργία της ότι άπαιτούνται για πλήρη επίτευξη του, διά του άρθρου 2 του αυτού Β.Δ. επιδιωκομένου σκοπού.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 1 Μαρτίου 1980

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΣΙΑΔΗΣ

Περί διαθέσεως Κορινθιακής σταφίδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Σύμφωνα με :

α) Τις διατάξεις του Ν. 400/76 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».

β) Τδ από 26.9-30.11.55 Β.Δ. «περί κωδικοποίησεως τών περί προστασίας της Κορινθιακής σταφίδας και Α.Σ.Ο. διατάξεων».

γ) Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου άριθ. 100/76 «περί προσδιορισμού τών άρμοδίων όργάνων προς άσκησην άρμοδιοτήτων τών κατ' εφαρμογήν του άρθρου 29 παράγρ. β' του Ν. 400/76» που έκυρώθη με τδν Ν. 804/78.

δ) Την απόφαση της Οικονομικής Έπιτροπής άριθ. 1075/79, ως και την απόφασή μας άριθ. 317578/79.

ε) Τις αποφάσεις μας Ε5/7693/7-12-78, Ε5/340/11-1-79 Ε5/2157/14-5-79, Ε5/2500/29-5-79, Ε5/2816/18-6-79, Ε5/2999/10-7-79, Ε5/4330/79, Ε5/4589/79, Ε5/5413/79, Ε5/5909/79, Ε5/6249/79, Ε5/7001/79, Ε5/144/80, Ε5/558/1980 και Ε5/782/80.

στ) Την έκφρασεύσα γνώμη τών παραγωγών κατά τη σύσκεψη της 21-2-1980, αποφασίζουμε :

2. Έγκρίνουμε τη διάθεση μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τόννων Κορινθιακής σταφίδας έσοδείας 1979, συγκεντρωθείσης από τδν ΑΣΟ για λογ/σμό του Δημοσίου σε κάθε αίτούντα εν ένεργεία εξαγωγέα του είδους, με τις ακόλουθες τιμές :

	Τιμή ανά χιλ/μο παράγ. τύπου σε δρ.		
	Σικιάς	Ήλιου	Τρεχούμενα
		Έκλεκτή	
Αιγιαλείας	56,60	55,50	53
Κορινθίας	55,10	53,70	52,40
Πατρών, Ίον. Νήσων, Ν.			
Ήλειας και Τριφυλίας	53,70	52,40	51
Λοιπής Μεσσηνίας	53	51,70	50,30

3. α) Η διάθεση της άνωτέρω σταφίδας στους εξαγωγείς, που θα υποβάλουν αίτήσεις άγοράς, θα γίνει αναλογικά, με βάση τδ μέσο όρο εξαγωγών έκάστου της τελευταίας τριετίας, ήτοι από 1-9-76—31-8-79, μη δυναμένη όμως να υπολειφθεί, έφόσον τδ επιθυμεί ό αίτών, τών τριάκοντα (30) τόννων για έκαστον, ούτε να υπερβεί τούς τετρακοσίους (400) τόννους.

β) Έν ένεργεία εξαγωγείς του είδους, μη έχοντες εξαγωγική κατά τα άνω δυναμικότητα, δικαιούνται του κατωτάτου όριου διαθέσεως.

4. α) Οι Ένώσεις Συν/μών, που χρηματοδοτήθηκαν από τδν ΑΣΟ έκ της έγκριθείσης σ' αυτόν χρηματοδοτήσεως από τδ Έλληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την απόφασή μας άρ. 317578/6910/20.8.1979, δέν υπάγονται στην ως άνω κατανομή και δύνανται να παραλαμβάνουν οιαδήποτε ποσότητα σταφίδας έκ της ύπ' αυτών, συγκεντρωθείσης στις έκαστοτε καθοριζόμενες για τη διάθεση σταφιδοκάβρου στους λοιπούς εξαγωγείς από τδν ΑΣΟ τιμές και μέχρι του χρόνου που ισχύουν αυτές.

β) Οι εν λόγω Ένώσεις δύνανται ώσαύτως εντός του χρόνου ισχύος τών ως άνω τιμών να κλείνουν οιαδήποτε ποσότητα σταφίδας, έφόσον καταβάλουν τδ 5% της αξίας της είτε τοίς μετρητοίς είτε διά τραπεζικής έγγραψσεως και να προέρχονται στην παραλαβή ταύτης εντός του χρονικού διαστήματος που ισχύει και για τούς λοιπούς εξαγωγείς και υπό τούς αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

5. Έάν οι υποβληθείσες αίτήσεις άγοράς δέν καλύπτουν όλόκληρη την προς διάθεση ποσότητα σταφίδας, τότε θα διατίθεται εις έκαστον ή αίτούμενη ποσότητα, με τδν περιορισμό όμως της μη υπερβάσεως του άνωτέρω καθοριζόμενου άνωτάτου όριου διαθέσεως.

6. 'Η ως άνω κατανομή θα γίνεται αναλογικά και για τις επί μέρους παραγωγικές περιφέρειες της περιοχής Α', δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότης του ενδιαφερομένου, βάσει των εξαγωγών σταφίδας που πραγματοποιήσε από εκάστη περιφέρεια κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, εφόσον η αιτούμενη σταφίδα καλύπτει την προς διάθεση τοιαύτη του ΑΣΟ στην εν λόγω περιφέρεια, του δε κατωτάτου όριου διαθέσεως της ως άνω παρ. 3 οριζόμενου σε 15 τόννους για έκαστον για την περίπτωση αυτή.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία η προς διάθεση σταφίδα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αιτήσεων αγορᾶς, λόγω του, κατά τα ως άνω, καθορισμού κατωτάτου όριου διαθέσεως, τότε και προς ικανοποίηση των εξαγωγέων αυτών θα περικόπτεται ανάλογη ποσότητα από όλους τους λοιπούς δικαιουμένους εξαγωγείς.

8. Για τη χορήγηση των, κατά τα ανωτέρω, διατεθειμένων σταφίδων θα υποβάλλεται στον ΑΣΟ από τους ενδιαφερομένους εξαγωγείς εντός πέντε (5) ημερών από της εκδόσεως της παρούσης, μαζί με τη σχετική αίτηση αγορᾶς και υπεύθυνη δήλωση αυτών, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, με την οποία θα δηλοῦνται ότι αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξαγάγουν τη σταφίδα αυτή εντός της νόμιμης εξαγωγικής προθεσμίας, απαγορευομένης της διαθεσεώς της για έσωτερική κατανάλωση ή της πωλήσεώς της σε άλλον εξαγωγέα.

9. 'Η κατά τα ανωτέρω σχετική αίτηση αγορᾶς για να ληφθῇ υπόψη πρέπει να συνοδεύεται και από εγγύηση καλής εκτελέσεως, χρηματική ή τραπεζική, εκ 5% της αξίας της αιτούμενης από τους ενδιαφερομένους ποσότητας σταφίδας.

10. Στην περίπτωση που δεν καλυφθῇ σύμφωνα με τα ανωτέρω η διάθεση ολόκληρης της εκποιουμένης σταφίδας, η υπόλοιπη ποσότητα δύναται να διατεθῇ σε κάθε αιτούντα εξαγωγέα του είδους, ανεξαρτήτως εάν έλαβε μέρος στην προηγούμενη ως άνω διάθεση ή όχι.

Πρὸς τοῦτο θα πρέπει οἱ ενδιαφερόμενοι νὰ ὑποβάλλουν στὸν ΑΣΟ μετὰ τὴ λήξῃ τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας, νέα αίτηση αγορᾶς, συνοδευόμενη ἀπὸ τὴν, κατὰ τὰ ὡς ἄνω εγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως γιὰ τὴ σταφίδα αὐτή, με τὸν περιορισμὸ ὅμως τῆς μὴ ὑπερβάσεως κατὰ ἀνώτατο ὄριο τῶν τετρακοσίων εἴκοσι πέντε (425) τόννων γιὰ ἕκαστον ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἀνεξαρτήτως δυναμικότητος.

11. 'Εὰν οἱ ενδιαφερόμενοι ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἶναι περισσότεροι τοῦ ἐνός, ἡ διάθεση θὰ γίνῃ ὡς ἑξῆς:

α) 'Εφόσον ὑπάρχουν ἀποθέματα σταφίδας πρὸς ἱκανοποίηση ὅλων τῶν ενδιαφερομένων, θὰ χορηγεῖται σταφίδα σύμφωνα με τὶς αἰτήσεις αγορᾶς, με τὸν περιορισμὸ ὅμως τῆς μὴ ὑπερβάσεως κατὰ ἀνώτατο ὄριο τῶν τετρακοσίων εἴκοσι πέντε (425) τόννων γιὰ ἕκαστον ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἀνεξαρτήτως δυναμικότητος.

β) 'Εὰν τὰ ὑπόλοιπα τῆς σταφίδας δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύψουν τὶς αἰτήσεις αγορᾶς πού ὑποβλήθηκιν ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ διάθεση θὰ γίνῃ ἀναλογικὰ στοὺς αἰτούντας, βάσει τῆς ὡς ἄνω εξαγωγικῆς τους δυναμικότητος, μὴ δυναμένη ὅμως νὰ ὑπολειφθῇ, γιὰ ἕκαστον, τῶν τριάντα (30) τόννων, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμῇ ὁ αἰτῶν, οὔτε νὰ ὑπερβῇ τοὺς τετρακοσίους εἴκοσι πέντε (425) τόννους.

12. 'Η παραλαβὴ τῆς ἀγοραζομένης ὡς ἄνω σταφίδας, δυναμένη νὰ γίνῃ καὶ τμηματικὰ ἀπὸ κάθε εξαγωγέα, θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὀλοκληρωθῇ ἐντὸς τριάντα (30) ἐργασιμῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καταθέσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως αγορᾶς, ἡ ὁποία γιὰ τὴν πρώτη περίπτωσιν τῆς πενθημέρου προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν αἰτήσεων, θὰ λαμβάνεται ὡς ἐναρκτήρια ἡμερομηνία ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ πενθημέρου, ἀνεξαρτήτως ἐὰν οἱ αἰτήσεις ὑποβλήθηκιν προγενεστέρως.

13. 'Η καταβολὴ τῆς αξίας τῆς σταφίδας θὰ γίνεται τοῖς μετρητοῖς συγχρόνως μετὰ τὴν παραλαβὴν ἐκάστης ὡς ἄνω ποσότητας καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅχι πέραν τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καταθέσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως αγορᾶς.

'Επίσης ἡ πληρωμὴ τῆς αξίας τῆς ἀγοραζομένης σταφίδας δύναται νὰ γίνῃ καὶ με κατάθεση τραπεζικῆς ἐγγυήσεως διαρκείας μέχρι τεσσάρων μηνῶν, ἀρχομένης ἀπὸ τοῦ χρόνου παραλαβῆς ἐκάστης ποσότητος σταφίδας, ὅχι ὅμως πέραν τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας καταθέσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως αγορᾶς.

14. 'Η κατὰ τὴν προηγούμενη παράγραφο ἐγγύηση θὰ καλύπτει τὴν ἀξία τοῦ ἀγοραζομένου σταφιδοκάρπου καὶ τὶς πάσης φύσεως ἐπιβαρύνσεις ἀπὸ τοὺς τόκους χρηματοδοτήσεως τοῦ ΑΣΟ γιὰ τὴ συγκέντρωση τοῦ προϊόντος.

15. Τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν μέχρι ἀπορροφήσεως τῆς ὡς ἄνω ποσότητος σταφίδας ἢ μέχρι ἐκδόσεως ἄλλης ἀποφάσεως μας σχετικῆς μετὰ τὸ ἀνωτέρω θέμα.

16. Τροποποιῦντες τὶς ἀποφάσεις μας ἀρ. Ε5/144/80 καὶ Ε5/558/80 ἐγκρίνουμε ὅπως ἡ πληρωμὴ καὶ ἡ παραλαβὴ τῶν ποσοτήτων σταφίδας, πού κλείσθηκιν βάσει αὐτῶν τόσο ἀπὸ τοὺς εξαγωγεῖς ὅσον καὶ ἀπὸ τὶς 'Ενώσεις Συν/σμῶν, δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ ἢ μὲν πληρωμὴ ὀλοκληροῦ τῆς αξίας τῆς σταφίδας μέχρι καὶ 5 ἡμέρες, ἢ δὲ παραλαβὴ τοῦτων ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς παρούσης, τηρουμένων τῶν λοιπῶν ὅρων καὶ προϋποθέσεων πού καθορίζονται στὶς ὡς ἄνω ἀποφάσεις μας.

17. 'Ο Α.Σ.Ο. ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω πρέπει νὰ ἐνημερώσει τὸ ταχύτερο τοὺς εξαγωγεῖς καὶ νὰ λάβῃ ὅλα τὰ ἐνδεικνύμενα μέτρα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ τὴ διασφάλισιν τῶν συμφερόντων τοῦ Δημοσίου.

'Η ἀπόφασις αὐτὴ νὰ δημοσιευθῇ στὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 5 Μαρτίου 1980

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. Α6—1680

(13)

Περὶ διαθέσεως Κρατικῶν ἀποθεμάτων ὄρυζας ἀναποφλοίου τῆς ἐσοδείας 1979 καὶ παλαιότερων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ι. Ἐχοντας ὑπόψη:

α) Τὸ Ν. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργείων».

β) Τὸ Π.Δ. 607/76 «περὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου».

γ) Τὸν Α.Ν. 1030/46 «περὶ εξαγορᾶς συγκ/σεως καὶ διαθέσεως εἰδῶν πού ἐξυπηρετοῦν τὶς βιοτικῆς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ».

δ) Τὸ Ν.Δ. 136/46 «περὶ Ἀγορανομικοῦ Κώδικος» ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

ε) Τὴν ἀπόφασις ἀριθ. 1008/18.5.79 τῆς Οἰκονομ. ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπῆς «περὶ καθορισμοῦ τιμῆς παρεμβάσεως ὄρυζας ἐσοδείας 1979».

στ) Τὴν ἐξασφάλισιν ἐπαρκείας τοῦ εἰδους στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, ἀποφασίζουμε:

II. Ἐγκρίνουμε τὴν διάθεση ὄρυζας ἀναποφλοίου τοῦ Δημοσίου, ἐσοδείας 1979 καὶ παλαιότερων πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν καταναλώσεως (ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς) ὑπὸ τοὺς ὅρους, πού ἀναφέρονται στὶς παρακάτω παραγράφους:

α) Δικαιούχοι:

Δικαίωμα ἀγορᾶς ὄρυζας, ἔχει κάθε ἔμπορος ἢ βιομήχανος πού εἶναι γραμμένος στὰ Βιομηχανικὰ καὶ Ἐμπορικὰ Ἐπιμελητήρια τῆς χώρας ἢ σὲ ἄλλους ἀναγνωρισμένους Ἐμπορικοὺς Συλλόγους καὶ πού ἡ ιδιότητά τους ἀποδεικνύεται μετὰ ἐγγραφήν βεβαίωση τούτων.

β) Τιμές Διαθέσεως :

Καθορίζουμε τις τιμές διαθέσεως ανά κιλό καθαρού βά-
ρους, πλέον αξίας χαρτοσήμου, τοῖς μετρητοῖς, ὅπως παρα-
κάτω :

δρχ./KGR

1) ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΗ (AMERICANO No. 1600, BALLILA GG 2 ΙΣΠΑΝΙΚΗ)	9,50
2) ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΗ (STIRPE 136, R B 264, RB 265, IS 5346, IS 5593) 12	
3) ΜΕΓΑΛΟΣΠΕΡΜΗ (RAZZA 82, BERSANI) 13	
4) BLUE-BELLE IS 7821	14,50

γ) Τρόπος Διαθέσεως :

Ἡ διάθεση τῆς ὄρυζας θὰ διενεργεῖται μὲ διατακτικὲς
ποῦ θὰ ἐκδίδουν, κατὰ τὰ κανονισμένα, οἱ Ὑπηρεσί-
ες τοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἑδρας τῶν δικαιοῦ-
γων ἀγοραστῶν καὶ θὰ ἀπευθύνονται στὴν ΚΥΔΕΠ ἢ στὴν
ἐντολοδόχο Ε.Γ.Σ. τῆς περιφέρειας, ποῦ οἱ δικαιούχοι ἐπι-
θυμοῦν τὴν παραλαβὴ τῆς ὄρυζας, μετὰ ἀπὸ προηγουμένη
θεώρηση ἀπὸ τὰ ἀρμόδια Ταμεῖα γιὰ τὴ βεβαίωση καὶ
εἰσπραξὴ τῆς αξίας τῆς ὄρυζας.

δ) Παράδοση :

Ἡ παράδοση τῆς ὄρυζας θὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ΚΥΔΕΠ
ἢ Ε.Γ.Σ. ἐπὶ πλάστιγγος παρουσία τοῦ Γεωπόνου τῆς οἰ-
κείας Δ/σεως Γεωργίας, μέσα σὲ σάκκους χωρητικότητος
τῶν 100 κιλῶν κυρίότητος τοῦ Δημοσίου, ποῦ θὰ παραμέ-
νουν ὑποχρεωτικὰ στοὺς ἀγοραστές μὲ τὴν καταβολὴ ἐκ
μέρους τῶν δρχ. 66 ἀνὰ τεμάχιο.

Οἱ Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου, πρὶν ἐκδώσουν ὅποια-
δήποτε διατακτικὴ χορηγίσεως, θὰ ἔρχονται σὲ συνεννόηση
μὲ τοὺς διαχειριστὲς τῶν οἰκείων ἀποθηκευτικῶν Κέντρων
γιὰ νὰ ἐνημερώνονται ἀν ὑπάρχουν ἢ ὄχι ἀποθέματα.

Γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ Ὑπουργείου σχετικὰ μὲ τὴς
ποσότητες ὄρυζας, ποῦ διαθέτονται συνολικά, ἡ ΚΥΔΕΠ
πρέπει νὰ γνωστοποιεῖ στὴ Δ/ση Ρυθμιστικῶν Ἀποθεμά-
των καὶ Διανομῶν τὴν 1η καὶ 16η ἡμέρα, κάθε μῆνα τὴς
διαθέσεως καὶ τὰ ἀποθέματα τῆς ὄρυζας.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἰσχύει ἀπὸ σήμερὰ καὶ νὰ δημοσιευθεῖ
στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Κάθε προηγουμένη ἀπόφαση ἀντικειμένη στὴν παροῦσα,
καταργεῖται.

Ἀθῆναι, 26 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. Α3—1687

(14)

Περὶ καθορισμοῦ δικαιώματος ἀμοιβῆς γιὰ τὴ μεταφορὰ καὶ
τυποθέτηση φιαλῶν ὑγραρίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ Ν. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ
Ὑπουργείων».

2. Τὸ Ν.Δ. 607/76 «περὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου
Ἐμπορίου», ὅπως τροποποιήθηκε καὶ συμπληρώθηκε μὲ τὸ
Π.Δ. 928/79.

3. Τὴν μὲ ἀριθ. 11/79 Ἀγορνομικὴ Διάταξη, μὲ τὴν
ὁποία καθορίζονται οἱ τιμὲς χονδρικῆς καὶ λιανικῆς πωλή-
σεως ὑγραρίου.

4. Τὴν ἀπὸ 22.2.79 Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου
«περὶ μέτρων διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ἀυξήσεων τῶν τιμῶν
τῶν ἀγαθῶν καὶ παροχῶν» ὅπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε
καὶ συμπληρώθηκε μὲ τὸ Ν. 926/79, ἀποφασίζουμε :

1. Καθορίζουμε τὸ δικαίωμα ἀμοιβῆς τῶν λιανοπωλητῶν
ὑγραρίου οἰκιακῆς καταναλώσεως, γιὰ τὴ μεταφορὰ γεμάτης
καὶ ἀδειας φιάλης, ὡς καὶ τὴ σύνδεσός της στὴ συσκευὴ τοῦ

κατανάλωτῆ, κατ' ἀνώτατα ὄριο, σὲ τριάντα πέντε (35)
δραχμὲς.

2. Οἱ παραβάτες τῆς παρούσης ποῦ ἰσχύει σὲ ὁλόκληρῃ
τῇ Χώρα ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς δημοσιεύσεώς της στὴν
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, διώκονται καὶ τιμωροῦνται,
σύμφωνα μὲ τὴς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 2 τῆς ἀπὸ 22.2.79
Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «περὶ μέτρων διὰ τὴν
συγκράτησιν τῶν ἀυξήσεων τῶν τιμῶν τῶν ἀγαθῶν».

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς
Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 10 Μαρτίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. Α2—1903

(15)

Περὶ τροποποιήσεως ἀποφάσεως διαθέσεως φασιολῶν
ἐσοδείας 1979.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντας ὑπόψη :

1. Τὴν ἀριθ. Α6 - 364/14.1.80 ἀπόφαση «περὶ διαθέσεως
ὁσπρίων ἐσοδείας 1979» καὶ τὴς διατάξεις στὴς ὁποῖες αὐτὴ
στηρίζεται.

2. Τὴν ἀριθ. 2748/28.1.80 ἀναφορὰ τῆς Ε.Γ.Σ. Τρικάλων,
καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη διευκολύνσεως τῆς διαθέσεως τῶν
κρατικῶν ἀποθεμάτων ὁσπρίων, ἀποφασίζουμε :

Τροποποιῶντες τὴν ἀπόφασή μας ἀριθ. Α6 - 364/14.1.80,
ὀρίζουμε ὅτι στοὺς δικαιούχους ἀγορᾶς κρατικῶν ἀποθεμάτων
ὁσπρίων τῆς ἐν λόγω ἀποφάσεως συμπεριλαμβάνονται καὶ
οἱ Γεωργικοὶ Συνεταιρισμοὶ τῆς Χώρας, ἐφ' ὅσον διαθέτουν
καὶ καταστήματα πωλήσεως τροφίμων, μὲ τὴν προϋπόθεση
νὰ πωλοῦν τὰ ἀγοραζόμενα ὁσπρία, χύμα ἢ τυποποιημένα,
ἀπὸ τὰ καταστήματά τους.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς
Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 26 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. Α2—2892

(16)

Περὶ τιμῶν σιταριοῦ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ Ν.Δ. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ
Ὑπουργείων».

2. Τὸ Π.Δ. 607/76 «περὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου
Ἐμπορίου».

3. Τὴν ἀπόφασή μας ἀριθ. Α2 - 8390/1.6.79 «περὶ καθο-
ρισμοῦ τιμῶν σίτου».

4. Τὸ ἔγγραφο τῆς ΚΥΔΕΠ ἀριθ. 1861/1.2.80 «περὶ
διαθέσεως τυποποιημένου σκληροῦ σίτου».

5. Τὴν ἀνάγκη καθορισμοῦ τιμῆς διαθέσεως τοῦ τυποποι-
ημένου σκληροῦ σίτου, ἀποφασίζουμε :

Καθορίζουμε ὅπως ὁ τυποποιημένος σκληρὸς σῖτος χορη-
γεῖται πρὸς τὴν ἀλευροβιομηχανία μὲ τὴν τιμὴ τοῦ σκληροῦ
κοινοῦ σίτου ἀυξημένη κατὰ μία (1) δραχμὴ.

Ἡ ἀνωτέρω τιμὴ λογίζεται γιὰ παράδοση τοῦ σιταριοῦ
στοὺς Κυλ/λους ἐπὶ πλάστιγγος στὴς ἀποθήκες τοῦ Δημοσίου
ἢ Ὁργανισμοῦ Παρεμβάσεως.

Ὅλα τὰ ἐξοδα παραλαβῆς τοῦ σιταριοῦ ἀπὸ τῆς πλάστιγ-
γος καὶ μεταφορᾶς του βαρύνουν τοὺς παραλήπτες Κυλ/λους.

Ἡ χορήγηση τοῦ σιταριοῦ θὰ γίνεται ὕστερα ἀπὸ αἰτήσεις
τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ ἐγκρίσεις τῆς Δ/σεως Προϊόντων
Φυτ. Προελεύσεως, μετὰ ἀπὸ ἐκτίμηση τῶν ἀποθεμάτων.

Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ πού ἰσχύει ἀπὸ σήμερα νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 27 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. Φ3/801

(17)

Περὶ ἐγκρίσεως κυκλοφορίας ἡλεκτρομηχανικῶν ζυγιστικῶν ἔρμαριων PHILIPS, τύπων PR 6222/24 καὶ PR 6222/54.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντας ὑπόψη :

α) Τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργείων».

β) Τὶς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 607/76 «περὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου».

γ) Τὶς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 524/78 «περὶ κωδικοποιήσεως εἰς ἐνιαῖον καίμενον τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν εἰσαγωγὴν ἐν Ἑλλάδι τοῦ Διεθνοῦς Συστήματος Μέτρων καὶ Σταθμῶν».

δ) Τὸ ἄρθρο 28 τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως Φ3/2587/78.

ε) Τὴν Ὑπουργικὴ ἀπόφασις με ἀριθ. Β3-1752/79.

στ) Τὴν ἀπὸ 12.2.79 αἴτησις τῆς «PHILIPS», ἀποφασίζουμε :

1. Ἐγκρίνουμε τὴν κυκλοφορίαν στὴν Ἑλλάδα τῶν ζυγιστικῶν ἔρμαριων μετὰ ἡλεκτρομηχανικῶν κύβελων βάρους τύπων PR/6222/24 καὶ PR/6222/54 καὶ μιᾶς ἡλεκτρονικῆς συσκευῆς ἀριθμητικῶν ἐνδείξεων τύπου PR 1561 ἢ PR 1562 καθὼς ἐπίσης συσκευῆς καταγραφῆς τύπου PO20/PR 1565 ἄνευ ὑπολογιστοῦ, τὰ ὅποια κατασκευάζει ἡ Ἑταιρεία PHILIPS GMBH, MEINDORFER STRASSE, 2000 HAMBURG 73, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ πιστοποιητικὰ με ἀριθμοὺς 1.33 - 21018/77 τῆς 3 Αὐγούστου 77, καὶ 1.33 - 23683/77 τῆς 17 Ὀκτωβρίου 1977, τοῦ Φυσικοτεχνικοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἰδρύματος Δυτ. Γερμανίας, δυναμικοτήτων 20.000 KG καὶ 50.000 KG, με ἀνεκτὸ ὅριο σφάλματος $\pm 0.02\%$ στὸ ἀποτέλεσμα κάθε ζυγίσεως.

2. Πρὸς ἐξακρίβωσις τῆς ταυτότητος τῶν ὀργάνων αὐτῶν, στοὺς ἐλέγχους πού γίνονται ἀπὸ τὰ ἀρμόδια ὅργανα, πρέπει νὰ ἀναγράφονται σὲ σημεῖο πού νὰ διακρίνεται καλὰ, οἱ ἐξῆς ἐνδείξεις :

α) Ὁ ὀνομασία καὶ ὁ τύπος τοῦ ὀργάνου : ἦτοι PHILIPS PR1561 ἢ PR 1562.

β) Ὁ Οἶκος κατασκευῆς αὐτοῦ : ἦτοι «PHILIPS».

γ) Ἡ μεγίστη δυναμικότητα : ἦτοι 20 τόννοι ἢ 50 τόννοι.

δ) Ὁ ἀριθμὸς ἐγκρίσεως κυκλοφορίας αὐτοῦ στὴν Ἑλλάδα ἦτοι Φ3/801/1980 Ὑπουργείου Ἐμπορίου.

3. Ἡ νομιμοποίησις τῆς κυκλοφορίας τῶν ζυγιστικῶν αὐτῶν ὀργάνων, γίνεται με ἐπικόλλησις τῶν σημάτων τοῦ ἀρχικοῦ καὶ περιοδικοῦ ἐλέγχου ἀπὸ τὰ ἀρμόδια ὅργανα, κατὰ τὰ ὀριζόμενα ἀπὸ τὶς σχετικὰς διατάξεις.

4. Ἡ ἔγκρισις κυκλοφορίας τῶν ζυγιστικῶν αὐτῶν ὀργάνων δύναται νὰ ἀνακληθεῖ με ἀπόφασή μας πού θὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἐφ' ὅσον διαπιστωθεῖ ἀρμολίως, ὅτι δὲν πληροῦνται οἱ νόμιμες προϋποθέσεις καὶ ἀπαίτησεις, μετὰ ἀπὸ αἰτιολογημένη εἰσήγησις τῆς Ὑπηρεσίας μας.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἀποφάσεως, ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς δημοσιεύσεώς της στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 28 Φεβρουαρίου 1980

Με ἐντολὴ Ὑπουργοῦ

Ὁ Διευθυντὴς

N. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Ἀριθ. 1915

(18)

Περὶ χορηγήσεως ἀδείας ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος ἱατροῦ στούς: Νικόλαο Τσίπη, Κωστὴ Ἰωάννη καὶ Ἀπόστολο Κιμνὸ, γιὰ τὴν περιφέρειαν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Μαγνησίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με τὶς ἀριθ. 1915, 1926 καὶ 2084/20.3.1980 ἀπεφάσισε ὁ Νομάρχης Μαγνησίας, πού ἐξεδόθηκαν σύμφωνα με τὶς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 1565/1939 (ἄρθρα 1, 2, 3) καὶ Ν.Δ. 67, 1968 ὅπως τροποποιήθηκε με τὸ Ν.Δ. 127/1974, χορηγήθηκε ἀδεία ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος ἱατροῦ στούς: Νικόλαο Τσίπη, Κωστὴ Ἰωάννη τοῦ Γεωργίου καὶ Ἀπόστολο Κιμνὸ τοῦ Γεωργίου, γιὰ τὴν Περιφέρειαν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Μαγνησίας.

Βόλος, 20 Μαρτίου 1980

Ὁ Νομάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἀριθ. Α1—1473

(19)

Περὶ συμπληρώσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. 108/79 Α.Δ., σχετικῶς με τιμὰς πωλήσεως ἀποστεωμένου καὶ ἀπολιπωμένου χοιρέιου κρέατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντας ὑπ' ὄψει :

1. Τὸν Ν. 400/76 «περὶ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργείων».

2. Τὸ Π.Δ. 607/76 «περὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου».

3. Τὸ Ν.Δ. 136/46 «περὶ Ἀγορανομικοῦ Κώδικος», ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

4. Τὰς ὑπ' ἀριθ. 72/77 καὶ 104/77 Ἀγορανομικὰς Διατάξεις «περὶ κωδικοποιήσεως Ἀγορανομικῶν Διατάξεων».

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 108/79 Ἀγορανομικὴν Διατάξιν, περὶ ποσοστῶν κέρδους καὶ τιμῶν πωλήσεως ἀποστεωμένου καὶ ἀπολιπωμένου χοιρέιου κρέατος.

6. Τὴν ἀνάγκην ρυθμίσεως τοῦ θέματος τῆς ἐπιβαρύνσεως τῶν τιμῶν τοῦ κατεψυγμένου ἀπολιπωμένου καὶ ἀποστεωμένου χοιρέιου κρέατος διὰ ψυκτικῶν ἐξόδων, ἀποφασίζουμε :

Ἀρθρον 1.

Εἰς τὸ ἄρθρον 324α τῆς ὑπ' ἀριθ. 72/77 Ἀγορανομικῆς Διατάξεως, ὡς τοῦτο προστεθῇ διὰ τοῦ ἀρθρου 2 τῆς ὑπ' ἀριθ. 108/79, ὁμοίως, προστίθεται παράγραφος 4 ἔχουσα ὡς ἀκολούθως :

«4. Προκειμένου περὶ κατεψυγμένου ἀπολιπωμένου καὶ ἀποστεωμένου χοιρέιου κρέατος αἱ ὡς ἄνω ἐν παραγράφῳ 1 τιμαὶ δύνανται νὰ προσαυξάνονται με τὰ ἐπὶ πλέον τοῦ ἐνὸς μηνὸς ψυκτικὰ ἐξόδα τὰ καταβαλλόμενα κατὰ μῆνα δι' ἐκάστην συγκεκριμένην ποσότητα κρέατος, βάσει ἐπισημῶν στοιχείων ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται ἡ καταβολὴ τῶν καὶ πάντως οὐχὶ πλέον τῶν 3,50 δρχ. ἀνὰ χιλ./μον κρέατος ἐφ' ἅπαξ».

Ἀρθρον 2.


1. Οἱ παραβάται τῆς παρούσης ἰσχυοῦσης ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἀνακοινώσεώς της εἰς τὸν ἡμερήσιον τύπον δίκωνται καὶ τιμωροῦνται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐν ἰσχύϊ Ἀγορανομικοῦ Κώδικος.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἀνακοινωθῆτω διὰ τοῦ ἡμερησίου Τύπου.

Ἀθῆναι, 22 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
336

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας Δημοσίας δασικής εκτάσεως έμβαδού 3.495 στρεμ. κειμένης εν θέσει «Γυρί» περιοχής Κοινότητας Κάστρου Ν. Ήλείας. ... 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περί ειδοποίησης της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως εξ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου δι' αρχαιολογικούς σκοπούς κειμένου εις Αρχαίαν Ακρόπολιν Τίρυνθος. ... 2

Περί ειδοποίησης της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως κτημάτων εξ απαλλοτριώσεως, διὰ τὴν κατασκευὴν σιδηροδρομικῆς γραμμῆς προτελάσεως εργοστασίου σακχαρώσεως Μ. Ὁρεστιάδας. ... 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περί αναθεώρησης τῶν ὁρῶν καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Μυκόνου καὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρῶν καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν νήτων Μυκόνου - Δήλου καὶ Πηνειᾶς (Κυκλάδων). ... 4

Περί τροποποίησης τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Θεσσαλονίκης. 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περί τροποποίησης ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μύτικα (χῶρον διὰ Γυμνασίον κ.λπ.). Νομοῦ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. . 6

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. 1389

(1)

Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας Δημοσίας Δασικής εκτάσεως έμβαδού 3.495 στρεμ. κειμένης εν θέσει «Γυρί» περιοχής Κοινότητας Κάστρου, Ν. Ήλείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψει:

1) Τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 3200/55 «περὶ Διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως» ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ Ν.Δ. 532/70 «περὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων, περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως» καὶ ὁμοίας τοῦ Β.Δ. 709/70 «περὶ καθορισμοῦ τῶν διατηρουμένων ὑπὲρ Ὑπ. Γεωργίας κ.λπ. ἀρμοδιοτήτων».

2) Τὴν Δ7/12/7/7.10.70 κοινὴν Ὑπουργικὴν ἀπόφασιν «περὶ ὁργανώσεως τῶν περιφ. Ὑπηρεσιῶν τοῦ ὙΠΓΕ» ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν Δ.Δ7/7—5/29/658/31.8.74 ἀπόφασιν Πρωθυπουργοῦ, ὡς καὶ τὰς ὑπ' ἀριθ. 33320/71 καὶ Α. 22505/75 σχετικὰς ἡμετέρας ἀποφάσεις.

3) Τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 24 καὶ 117 τοῦ ἐν ἰσχύϊ Συντάγματος τῆς Χώρας.

4) Τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 188—205, τοῦ Ν.Δ. 86/1969 «περὶ Δασικοῦ Κώδικος».

5) Τὰς ὑπ' ἀριθ. α) 5684/499/έγκ. 48/11.2.71 Δ/γὴν ὙΠΓΕ «περὶ προϋποθέσεων καὶ διαδικασίας κηρύξεως ἐκτάσεων ὡς αναδασωτέων καὶ ἄρσεως αναδασώσεως», β) 88854/7483/έγκ. 104/1.10.1975 καὶ 114812/2946/έγκ. 154/24.12.75 Δ/γὰς ὙΠΓΕ «περὶ ἐφαρμογῆς διατάξεων ἀρροωτῶν αναδασωτέας ἐκτάσεις» καὶ γ) 10582/539/13.2.1976 Δ/γὴν ὙΠΓΕ Διευκρινίσεις ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. 114812/2946/έγκ. 154/24.12.75 Δ/γῆς».

6) Τὴν, δι' ὑπ' ἀριθ. 6161/26.6.76 ἀναφορὰς τοῦ ἀρμοδίου Δασαρχεῖου Πύργου, ὑποβληθεῖσαν πρότασιν περὶ κηρύξεως ὡς αναδασωτέας Δημοσίας Δασικῆς ἐκτάσεως, έμβαδού 3.495 στρεμμάτων, κειμένης ἐν θέσει «Γυρί» περιφερείας Κοινότητος Κάστρου, ἥτις ἐκαλύπτετο ὑπὸ δασικῆς ἐλαστήσεως ἐξ αἰεθύλων—πλατυφύλλων καὶ ἐξεχερσώδη παρανόμως, ἐπὶ σκοπῷ καταλήψεως τῆς, κατὰ τὸ Α' 10ῆμερον μηνὸς Μαΐου 1972 καὶ ἐξεδῶδη τὸ ὑπ' ἀριθ. 4751/13.6.72 Πρωτ. Διοικ. Ἀποβολῆς, ἣ δὲ ἀναδάσωσις τῆς καθίσταται ὑποχρεωτικὴ καὶ ἐπιβεβλημένη, ὡς καὶ τὸ γεγονός ὅτι δὲν ὑφίσταται ἐν τῷ Νομῷ Φιλοδασικὴ Ἐπιτροπὴ, πρὸς γνωμοδότησιν ἐπὶ τοῦ προκειμένου θέματος; ἀποφασίζομεν:

Κηρύττομεν ὡς αναδασωτέαν Δημοσίαν Δασικὴν ἔκτασιν, έμβαδού (3.495) τριῶν στρεμμάτων καὶ 495 τετραγωνικῶν μέτρων, κειμένην ἐν θέσει «Γυρί» περιφερείας Κοινότητος Κάστρου, ἥτις ἐκαλύπτετο ὑπὸ Δασικῆς ἐλαστήσεως ἐξ αἰεθύλων — πλατυφύλλων καὶ ἐξεχερσώδη παρανόμως ὑπὸ τοῦ Κων/νου Δ. Κουρῆ, κατοικοῦ Κάστρου, κατὰ τὸ Α' 10ῆμερον μηνὸς Μαΐου 1972, ἐπὶ σκοπῷ καταλήψεως τῆς, ἐκδοθέντος ὑπὸ Δασάρχου Πύργου τοῦ ὑπ' ἀριθ. 4751/13.6.72 Πρωτοκόλλου Διοικητικῆς ἀποβολῆς, ἐπὶ σκοπῷ ἀναδάσσεως ταύτης. Ἡ ἐν λόγῳ ἔκτασις, σαφῶς ἐγχρωματισμένη ἐμφαίνεται, εἰς τὸ συννημμένον ἀπόσπασμα χάρτου, κλίμακος 1:5.000, ὡς καὶ τὸ κάτωθεν τοῦτου τοποδιάγραμμα κλίμακος 1:1.000, ὡς περικλειομένη ἐντός τῆς ὑπὸ στοιχεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α ὁριογραμμῆς. Τὸ ἐν λόγῳ ἀπόσπασμα χάρτου κ.λπ. ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Πύργῳ τῇ 28 Ἰουνίου 1978

Ὁ Νομάρχης
Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. Γ. Φ. 984/53549

(2)

Περί ειδοποίησης της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως εξ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου δι' αρχαιολογικούς σκοπούς κειμένου εις Αρχαίαν Ακρόπολιν Τίρυνδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τὰ άρθρα 7 καὶ 8 τοῦ Ν.Δ. 797/1971 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων». φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν κάτωθι ἀναφερομένων:

α) Τῶν κεκτημένων ἢ ἀξιούντων δικαιώματα κυριότητος ἐπὶ τοῦ δυνάμει τῆς υπ' ἀριθ. Π. 8075/5592/28.8.1973 (ΦΕΚ 253/25.9.73 τ. Δ') κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ἀναγκαστικῶς ἀπαλλοτριωθέντος ἀκινήτου δι' ἀρχαιολογικοῦς σκοποὺς κειμένου εἰς Αρχαίαν Ακρόπολιν Τίρυνδος.

β) Τῶν τυχόν ἐπὶ τοῦ ἀκινήτου τούτου ἐγγεγραμμένων ἐνυποθήκων ἢ κατασχόντων δανειστῶν ἢ τρίτων διεδικητῶν, ὅτι ἡ δυνάμει τῆς υπ' ἀριθ. 360/1974 ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Ναυπλίου καθορισθεῖσα ὁριστικὴ ἀποζημίωσις διὰ τὸ ἀκίνητον μετὰ τῶν ἐπικειμένων, ὡς ταῦτα εἰκονίζονται εἰς τὸ οἰκεῖον κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ τὸν σχετικὸν κτηματολογικὸν πῖνακα, κατετέθη εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἐκδοθέντος πρὸς τοῦτο τοῦ υπ' ἀριθ. 432815/4 10.76 γρῦματιοῦ συστάσεως παρακαταθήκης παρὰ τοῦ Γραφείου Ἀθηνῶν διὰ συνολικὸν ποσὸν ἐνὸς ἑκατομυρίου διακοσίων πενήκοντα τριῶν χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα τεσσάρων (1.253.434) δρχ.

Ἡ ἀποζημίωσις αὕτη εἶναι ἀποδοτέα εἰς τοὺς κατὰ Νόμον δικαιοῦχος.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Ὀκτωβρίου 1976

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ Διευθυντὴς Ἀρχαιοτήτων
ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 435124/Φ.825-24-6/41

(3)

Περί ειδοποίησης της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως κτημάτων εξ απαλλοτριώσεως, διὰ τὴν κατασκευὴν σιδηροδρομικῆς γραμμῆς προσπελάσεως Ἐργοστασίου σκυχάρεως Μ. Ὁρεστιάδος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ὉΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Έχοντες υπ' όψει :

α) Τὰ άρθρα 7,8 καὶ 19 τοῦ Ν.Δ. 797/71 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων».

β) Τὸ ἄρθρον 7 παρ. 1 τοῦ Β.Δ. 532/72 «περὶ κωδικοποιήσεως εἰς ἐνιαῖον κείμενον τῶν, περὶ ἰδρύσεως τοῦ ΟΣΕ, ἰσχυουσῶν διατάξεων» :

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν κεκτημένων ἢ ἀξιούντων δικαιώματα κυριότητος ἐπὶ τῶν ἐδαφικῶν ἐκτάσεων τῶν ἀπαλλοτριωθεισῶν δυνάμει τῆς υπ' ἀριθ. Υ. 5152/29.5.75 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Ἐβρου (ΦΕΚ 134/τ. Δ/75), διὰ τὴν κατασκευὴν σιδ. γραμμῆς προσπελάσεως τοῦ νέου Ἐργοστασίου σκυχάρεως Ν. Ὁρεστιάδος (χιλμ. 125 + 000 Α-Ο), καὶ τῶν τυχόν ἐπὶ τῶν ἀκινήτων τούτων ἐγγεγραμμένων ἐνυποθήκων ἢ κατασχόντων δανειστῶν ἢ τρίτων ἐν γένει διεδικητῶν, ὅτι κατετέθη εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, Γραφεῖον Παρακαταθηκῶν Ν. Ὁρεστιάδος, τὸ συνολικὸν ποσὸν τῶν ἐκτὸν ἐνεργήοντα ἐπτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ἐξ δρχμῶν (197.416) ἐκδοθέντος τοῦ υπ' ἀριθ. 4576/23.9.76 γρῦματιοῦ συστάσεως παρακαταθήκης.

Τὸ ὡς ἄνω ποσὸν ἀντιπροσωπεύει τὴν προσωρινὴν τιμὴν μονάδος ἀποζημιώσεως, συμφώνως πρὸς τὴν υπ' ἀριθ. 6/76 ἀπόφασιν τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἐβρου δι' ἀπαντα

τὰ ἀκίνητα τὰ εἰκονιζόμενα εἰς τὸ υπ' ἀριθ. 158Α/14.12.74 κτηματολογικὸν διάγραμμα μετὰ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ κτηματολογικοῦ πῖνακος, ἀποδοτέον εἰς τοὺς κατὰ Νόμον, ἀναγνωρισθησομένους δικαιοῦχος.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Σεπτεμβρίου 1976

Ὁ Διοικητὴς
Ι. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(4)

Περί αναθεώρησης τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Μυκόνου καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν νήσων Μυκόνου - Δήλου καὶ Ρηνεῖας (Κυκλάδων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἁρθρῶν 9 καὶ 10 (παρ. 2) αὐτοῦ, τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.» ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 363/Α'), καὶ εἰδικώτερον τῶν ἁρθρῶν 68 (παρ. 1), 70 (παρ. 1), 79 (παρ. 1,2,3,4,5.), 80 (παρ. 1 καὶ 2), 102 (παρ. 3) καὶ 125 (παρ. 2) αὐτοῦ, τὴν υπ' ἀριθ. Ε. 23945/4937/20.6.1968 κοινὴν ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, «περὶ ἐξαιρέσεως τῆς ἀρμοδιότητος τοῦ Νομάρχου διὰ τὰς περὶ ἐγκαίσεως ἐπεκτάσεως ἢ τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καὶ κωμῶν εἰς περιοχὰς ἰδιαίτερου Τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος» (ΦΕΚ. 121/Δ) καὶ ἰδόντες τὴν υπ' ἀριθ. 1132/1975 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων (Τμήμα Μελετῶν) ὡς καὶ τὴν υπ' ἀριθ. 440/1976 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ἄρθρον 1.

Ὅροι δομῆσεως κατὰ τομεῖς.

Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων τῆς Χώρας Μυκόνου καθορίζονται κατὰ τομεῖς Α,Β, καὶ Γ, ἐμφαινόμενους εἰς τό, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένον διὰ τῆς υπ' ἀριθ. Ε. 23750/1976 πράξεως αὐτοῦ, σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα, ὑπὸ κλίμακα 1 : 2.000, οὗτινος συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἐπομένων ἁρθρῶν 2,3 καὶ 4.

Ἄρθρον 2.

Ὅροι δομῆσεως Τομέως Α'.

1. α) Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται τῶν πτερύγων.

β) Ἀρτίον καὶ οἰκοδομήσιμον οἰκοπέδον θεωρεῖται ἐκάστη συνεχομένη οἰκοπεδικὴ ἐκτάσις ὡς ἔχει βάσει νομίμων τίτλων συνταχθέντων μέχρι τὴν 4.12.1975.

γ) Ποσοστὸν καλύψεως πενήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50 %) τῆς ἐπιφανείας ἐκάστου οἰκοπέδου.

δ) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν οἰκοδομῶν δύο (2) μὲ ἀνώτατον ὕψος ἐπτά καὶ ἕμισυ (7,50) μέτρα συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὕψους τοῦ συμπυκνῶς στηθαίου.

Τὰ κτίρια ἐν ἐκάστη θέσει δὲν δύνανται νὰ ὑπερβαῖν τὸν ὡς ἄνω μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ἀριθμὸν ὁρόφων καὶ τὸ ἀνώ-

τατον ύψος, κλιμακούμενον αναλόγως τῆς κλίσεως τοῦ ἐδάφους.

ε) Μέγιστος συντελεστής δομῆσεως πέντε δέκατα (0,5).

2. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τῶν ἐδαφίων γ καὶ ε τῆς προηγουμένης παραγράφου 1, τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως καὶ ὁ μέγιστος συντελεστής δομῆσεως τῶν ἐμπιπτόντων εἰς τὸν ὡς ἄνω τομέα Α θυλάκων ὑπὸ στοιχεῖα Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ8, Θ9, Θ10 καὶ Θ 11 ὡς καὶ τῶν ὑπὸ στοιχείων ε ἐρειπίων, ἐμφανιζομένων ἀπάντων εἰς τὸ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος διάγραμμα, διὰ κτιρίνης καὶ κυανῆς γραμμῆς, ἀντιστοίχως, καθορίζεται ὡς ἀκολούθως :

Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως ὁδοήκοντα πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (85 %) τῆς ἐπιφανείας ἐκάστου θύλακος ἡ ἐρειπίου.

Συντελεστής δομῆσεως ἕνα καὶ πέντε δέκατα (1,5).

“Ἀρθρον 3.

“Οροι δομῆσεως Τομέων Β καὶ Γ.

1. α) Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον.

β) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου τῆς παρούσης παραγράφου, ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν κτιρίων, περὶ ὧν τὸ ἐδάφιον β τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ὀρίζεται τὸ τῶν περυγῶν.

2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα ὀκτῶ (18) μέτρα.

Ἐλάχιστον βάθος τριάκοντα (30) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑπτακόσια (700) μ2.

3. α) Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων εἴκοσι πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (25 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

β) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου, προκειμένου περὶ ἀνεγέρσεως εἰς τὸν τομέα Γ, κτιρίων κοινῆς ὠφελείας καὶ μόνον, τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν ὀρίζεται εἰς ἑβδομήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (70 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

4. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς δύο (2) καὶ τὸ ἀνώτατον ὕψος αὐτῶν εἰς ἑπτὰ καὶ ἡμισυ (7,5) μέτρα συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὕψους τοῦ συμπαγῶς στηθαίου.

Τὰ κτίρια ἐν ἐκάστη θέσει δὲν δύνανται νὰ ὑπερβοῦν τὸν μέγιστον ἀριθμὸν ὁρόφων καὶ τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος κλιμακούμενον ἀναλόγως τῆς κλίσεως τοῦ ἐδάφους.

5. α) Μέγιστος συντελεστής δομῆσεως πέντε δέκατα (0,5)

β) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου, ὁ μέγιστος συντελεστής δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων περὶ ὧν τὸ ἐδάφιον β τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἰκοπέδων, ὀρίζεται εἰς ἕνα καὶ δύο δέκατα (1,2).

“Ἀρθρον 4.

Γενικοὶ Περιορισμοὶ τομέων Α, Β καὶ Γ.

1. Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε παρέκκλισις ἐκ τῶν, διὰ τῶν ἄρθρων 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος καθοριζομένων μεγίστου ποσοστοῦ καλύψεως, μεγίστου ὕψους καὶ ἀριθμοῦ ὁρόφων τῶν ἀνεγειρομένων ἐν γένει κτιρίων τῶν τομέων Α, Β καὶ Γ, μὴ ἔχουσιν ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογῇ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 102.

2. Ἐπιτρέπονται αἱ ἐργασίαι ἐπισκευῆς καὶ μετασκευῆς ὑφισταμένων παλαιῶν παραδοσιακῶν κτισμάτων, ἀνεξαρτήτως τῶν καθοριζομένων διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος ὥρων δομῆσεως (ὕψος, ποσοστὸν καλύψεως, συντελεστής δομῆσεως) ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οἰαδήποτε ἐπέμβασις ἐπ’ αὐτῶν οὐδὲν μορφολογικὸν στοιχεῖον θὰ ἀλλοιώσῃ καὶ ὅτι αἱ ἐν γένει ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως καὶ συντηρήσεως τῶν κτισμάτων (σοβάδες, κουρῶματα, χρωματισμός κ.λπ.) θὰ ἀκολουθοῦν τὴν παραδοσιακὴν τεχνολογίαν.

3. Ἡ μεγίστη δυναμικότης ἐκάστης ἀνεξαρτήτου ξενοδοχειακῆς μονάδος, ὀρίζεται εἰς πεσσεράκοντα (40) κλίνας.

4. Προκειμένου περὶ ὑφισταμένων στομίων φρεάτων ἀντλήσεως ὕδατος ἐπὶ τῶν ἐλευθέρων κοινοχρήστων χώρων καὶ ἀνεξαρτήτως ἂν ταῦτα εὑρίσκονται εἰς χρῆσιν, δὲν

ἐπιτρέπεται ἡ κατεδάφισις αὐτῶν δι’ οἰονδήποτε λόγον ἢ αἰτίαν.

5. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατεδάφισις διὰ λόγους κυκλοφορικῶν ἢ ἄλλους λόγους, προσεχῶν ἡ διαπλατύνσεων τῆς θεμελιώσεως τῶν κτιρίων, ὑφισταμένων παρὰ τὴν βᾶσιν αὐτῶν καὶ προσεχουσῶν ἐντὸς τῶν κοινοχρήστων ἐλευθέρων χώρων τῆς Χώρας Μυκόνου.

6. Οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῶν κτιρίων χώρας Μυκόνου καθορίζονται διὰ τοῦ Κεφαλαίου Ι’ τοῦ παρόντος.

“Ἀρθρον 5.

“Οροι δομῆσεως οἰκισμοῦ πρὸ τοῦ 1923 Χώρας Μυκόνου.

Ὡς ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῆς περιοχῆς τῆς Χώρας Μυκόνου τῆς μὴ ἐμπιπτοῦσης τυχὸν ἐντὸς τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος τομέων Α, Β καὶ Γ, ἀλλὰ ἐμπιπτοῦσης ἐντὸς τῶν καθοριζομένων ὁποῖων τοῦ οἰκισμοῦ πρὸ τοῦ 1923, ὀρίζονται οἱ διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζόμενοι τοιοῦτοι διὰ τοὺς τομεῖς Β καὶ Γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’.

ΝΗΣΟΙ ΜΥΚΟΝΟΣ - ΡΗΝΕΙΑΣ - ΔΗΛΟΣ.

“Ἀρθρον 6.

“Οροι δομῆσεως.

1. Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῆς νήσου Μυκόνου, πλὴν τῶν περιοχῶν περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 1 καὶ 5 τοῦ παρόντος ὡς καὶ τῶν νήσων Ρηνείας καὶ Δήλου, καθορίζονται ὡς ἀκολούθως :

2. Τὸ μέγιστον ὕψος τῶν κτιρίων ὀρίζεται εἰς ἑπτὰ καὶ ἡμισυ (7,50) μέτρα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὕψους τοῦ συμπαγῶς στηθαίου καὶ ὁ ἀνώτατος ἀριθμὸς ὁρόφων εἰς δύο (2).

3. Τὰ κτίρια, ἐν ἐκάστη θέσει, δὲν δύνανται νὰ ὑπερβοῦν τὸν μέγιστον ἀριθμὸν ὁρόφων καὶ τὸ μέγιστον καθοριζόμενον διὰ τοῦ παρόντος ὕψους, κλιμακούμενον ἀναλόγως τῆς κλίσεως τοῦ ἐδάφους.

4. Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε παρέκκλισις ἐκ τοῦ ὡς ἄνω καθοριζομένου μεγίστου ὕψους καὶ ἀριθμοῦ ὁρόφων μὴ ἔχουσης ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογῇ τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 102 τοῦ Γ.Ο.Κ. /1973.

5. Εἰς ἃς περιπτώσεις ἐφαρμόζεται βᾶσις τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές, τὸ οἰκοδομήσιμον τμήμα τοῦ οἰκοπέδου περιορίζεται μεταξὺ :

α) τῶν πλαγίων ὁρίων τοῦ οἰκοπέδου

β) τῆς γραμμῆς (Α) εὐθείας ἢ τεθλασμένης, παραλλήλου ἢ μὴ πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ οἰκοπέδου καὶ ἐπὶ τῆς ὁλοκληρώρου μεταξὺ αὐτοῦ (τοῦ προσώπου τοῦ οἰκοπέδου) καὶ ἐτέρας νοητῆς γραμμῆς, παραλλήλου πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ οἰκοπέδου καὶ εἰς ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων ἀπ’ αὐτοῦ πρὸ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ οἰκοπέδου.

γ) γραμμῆς (Β) εὐθείας ἢ τεθλασμένης, παραλλήλου ἢ μὴ πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ οἰκοπέδου, τῆς ὁποίας οὐδὲν σημεῖον δύνανται νὰ ἀπέχῃ ἀπόστασιν μικροτέρην τοῦ ἐνός (1) μέτρου ἀπὸ τοῦ ὀπισθίου ὁρίου τοῦ οἰκοπέδου.

6. Δὲν ἐπιβάλλεται ἡ συνέχεια τῶν οἰκοδομῶν καθ’ ὅλον τὸ ὕψος τῶν προσόψεων αὐτῶν, τοῦ δευτέρου καὶ μόνον ὁρόφου, δυναμένου νὰ ἐκτείνεται ἐπὶ τμήματος τῆς προσόψεως.

7. Ὡς πρὸς τοὺς λοιποὺς ὅρους καὶ περιορισμοὺς δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἔχουν ἐφαρμογὴν κατὰ περίπτωσιν: 1) Αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 15.6.1968 Β. Δ/τος «περὶ καθορισμοῦ τῶν ὥρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν καίμενων ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν νομίμων ὑφισταμένων πρὸ τοῦ 1923 Οἰκισμῶν» (ΦΕΚ. 111/Δ), ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως 2) αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 23.10.1928 Π. Δ/τος «περὶ καθορισμοῦ τῶν ὥρων καὶ περιορισμῶν τῆς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ζώνης τῶν πόλεων κ.λπ. τοῦ Κράτους ἀνεγέρσεως οἰκοδομῶν» (ΦΕΚ 231/Α), πλὴν τῶν ἐδαφίων α καὶ γ τῆς παραγράφου 1 τοῦ

άρθρου 1 αὐτοῦ, ὡς ἐτροποποιήθησαν μετ'αγενεστέρας, καὶ
3) τὰ καθοριζόμενα διὰ τοῦ ἐπομένου Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΝΗΣΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΔΗΛΟΥ - ΡΗΝΕΙΑΣ.

Ἄρθρον 7.

Ὅγκομετρία, Διάταξις τῶν κτιρίων καὶ Διαμόρφωσις ἐλευθέρων Χώρων.

1. Ὁ μέγιστος ὄγκος οἰομένης ἀνεγειρομένου ἐντὸς μῆς καὶ τῆς αὐτῆς ἰδιοκτησίας, κτιρίου ἢ κτιριακοῦ συγκροτήματος ἐκ περισσοτέρων οἰκοδομῶν κυρίων ἢ βοηθητικῶν καὶ ἐν λειτουργικῇ ἢ μὴ ἐνότητι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μείζον τῶν 3.000 Μ3. Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ὑπερβασίς τοῦ ὡς ἄνω ὄγκου εἰς τὰς ἐξῆς περιοριστικῶς ἀναφερομένας περιπτώσεις :

- α) Ἀνέγερσις κτιρίων δι' ὀργανωμένης δομῆσεως.
- β) Ἀνέγερσις κτιρίων κοινῆς ὠφελείας.
- γ) Ἀνέγερσις κτιρίων ἐπὶ ἀναπλασσομένης περιοχῆς.

2. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος οἰκοδομικὸς ὄγκος κτιρίου, ἥτοι πτέρυξ αὐτοῦ με' ἐνιαίαν στάθμην δώματος, δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίῃ τὰ 800 Μ3 ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους ἔστω καὶ ἐὰν τὸ ἐνιαῖον λειτουργικῶς κτίριον ἔχει ὄγκον μεγαλύτερον τοῦ ὡς ἄνω καθοριζομένου.

Εἰς περίπτωσιν κτιρίου με' ὄγκον μεγαλύτερον τῶν ὀκτακοσίων (800) μέτρων κυβικῶν ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους ἐπιβάλλεται ἡ ὑποδιαιρέσις τοῦ ὄγκου τούτου εἰς μικροτέρας τοῦ ἀνωτέρω μεγέθους τμήματος ἥτις ἐπιτυγχάνεται ὀγκοπλαστικῶς ὡς ἀκολούθως :

Οἱ τμηματικοὶ ὄγκοι τοῦ ἐνιαίου κτιρίου δέον ὥπως παρουσιάζουν ὑψομετρικὴν μὲν διαφορὰν τῆς ὡς ἄνω στάθμης τῶν δωματίων αὐτῶν τοῦλάχιστον ἐνενηήκοντα ἐκτοστῶν (0,90) τοῦ μέτρου μετάθεσιν δὲ τῶν ὄγκων αὐτῶν ἐν κατόψει τοῦλάχιστον κατὰ ἓν καὶ ἥμισυ (1,50) μέτρον κατὰ τὴν μίαν ἢ ἄλλην κυρίαν διεύθυνσιν.

Ἡ ὑψομετρικὴ διαφορὰ τῆς ὡς ἄνω στάθμης τῶν δωματίων ἐπιτυγχάνεται εἴτε διὰ τῆς κατασκευῆς χώρων με' διαφορετικὸν ἐλεύθερον ὕψος ὁρόφου, ἐντὸς πάντοτε τῶν ἐπιτρεπομένων ὁρίων (ἄρθρον 7 παράγρ. 5) εἴτε διὰ τῆς διατάξεως τοῦ κτιρίου κατὰ τμήματα εἰς ἓν ἢ δύο ὁρόφους, ἐπὶ ἐπικλινούσας δὲ ἐδάφους, διὰ διατάξεως τῶν πτερύγων τοῦ κτιρίου ἐπὶ διαφορετικῆς στάθμης τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους καὶ πάντοτε ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ ἐπιτρεπομένου μεγίστου συνολικοῦ ὕψους τοῦ κτιρίου.

3. Τὸ μέγιστον συνεχὲς καὶ ἐνιαῖον τμήμα ὕψους κτιρίου δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίῃ τὰ δώδεκα (12,00) μέτρα μήκους. Εἰς περίπτωσιν μεγαλύτερου μήκους προσόψεως αὕτη δέον ὥπως ὑποδιαιρῆται μορφολογικῶς εἰς πλείονα τμήματα κατὰ τὰ ἐν περιπτώσει Α. τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἀρθρου 8 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα, ἔστω καὶ ἐὰν ἀφορᾷ εἰς ἐνιαῖον λειτουργικῶς κτίριον.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ κτιρίου ἐπὶ ὑποστηλωμάτων (PILOTIS).

5. Ὡς ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ἐλεύθερον ὕψος τῶν ὁρόφων καθορίζεται τὸ ὕψος τῶν τριῶν (3,00) μέτρων. Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ἐλεύθερον ὕψος ὁρόφου μικροτέρου τῶν τριῶν (3,00) μέτρων καὶ μέχρι δύο καὶ τεσσαράκοντα (2,40) μέτρων ἐπ' ὅσον δὲν κατὰσκευασθῇ ὑπόγειός ὁροφος.

6. Τὸ ἐλεύθερον ὕψος ἰσογείου πρὸς χρῆσιν καταστήματος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον τῶν τριῶν (3,00) μέτρων ἀνεξαρτήτως μεγέθους αὐτοῦ. Κατ' ἐξαιρέσιν, ἐπὶ καταστημάτων ἐπιφανείας χρησίμου οὐχὶ μείζονος τῶν 8 Μ2 τὸ ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος ὀρίζεται εἰς δύο καὶ τεσσαράκοντα (2,40) μέτρα.

7. Ἐπὶ τοῦ δώματος ἐκάστου κτιρίου ἐπιτρέπεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἡ κατ' ὑπερβασιν τοῦ μεγίστου ὕψους τῶν κτιρίων κατασκευὴ χώρου ἀπολήξεως κλιμακωστάσιου, ἐπιφανείας οὐχὶ μεγαλύτερας τῶν τριῶν (3) τετραγωνικῶν

μέτρων καὶ καπνοδόγων. οἷτινες δύνανται νὰ διατάσσωνται ἐλευθέρως εἰς οἰκονομικὰ θέσιν αὐτοῦ. Τὸ μέγιστον ὕψος τῶν κατασκευῶν τούτων ὀρίζεται εἰς δύο καὶ ἥμισυ (2,50) μέτρα μετρούμενα ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ δώματος.

8. Εἰς τὴν περίπτωσιν οἰκοπέδων ἐκτεταμένων διὰ μέσου τοῦ οἰκοδομικοῦ χώρου ἀπὸ τῆς μῆς πλευρῆς αὐτοῦ μέχρι τῆς ἄλλης καὶ ἐχόντων, ὡς ἐκ τούτου, δύο πρόσωπα χωρὶς νὰ εἶναι γωνιαῖα, (διαμπερῇ οἰκοπέδῃ), ἡ βάσις τοῦ ἐπιτρεπομένου ποσοστοῦ καλύψεως προκύπτουσα ὡς μὴ καλυπτέα ἐπιφάνεια τοῦ οἰκοπέδου διατάσσεται ἐλευθέρως ἐπὶ τῶν προσώπων ἢ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν αὐτοῦ.

9. Εἰς περίπτωσιν κατ' ἓν ὡς ἐκ τοῦ σχήματος τοῦ οἰκοπέδου ἢ καὶ ὡς ἐκ τοῦ μεγίστου ποσοστοῦ καλύψεως προκύπτει οἰκοδομήσιμον τμήμα με' βάθος ἀπὸ τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς μικρότερον τῶν ὀκτῶ (8,00) μέτρων, ἐπιτρέπεται ὥπως τὸ βάθος αὐτὸ ἀξελῇ εἰς ὀκτῶ (8,00) μέτρα κατ' ἀπαντα τὰ σημεῖα αὐτοῦ ἔστω καὶ κατ' ὑπερβασιν τοῦ μεγίστου ποσοστοῦ καλύψεως, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οὐδὲν σημεῖον τοῦ κτίσματος ν' ἀπέχῃ ἀπόστασιν μικροτέρην τοῦ ἐνός (1,00) μέτρου ἀπὸ τοῦ ὁπισθίου ὁρίου τοῦ οἰκοπέδου.

10. Κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ πνυταχρόθεν ἐλευθέρου οἰκοδομικοῦ συστήματος, τοῦ τῶν πτερύγων ὡς καὶ τῆς ἐλευθέρως τοποθετήσεως τῶν κτιρίων αἱ κύριαι ἐπιφανείαι τῶν προσόψεων δύνανται νὰ διατάσσωνται παραλλήλως ἢ μὴ πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ οἰκοπέδου ἐσώτερον δὲ πάντως τοῦ ὁρίου δομῆσεως, ἥτοι τῆς ἀκροτάτης γραμμῆς πέραν τῆς ὑποίας δὲν ἐπιτρέπεται ἡ τοποθέτησις τῶν προσώπων τῶν κτιρίων ἢ ὡς εἰδικώτερον ὀρίζεται ἐν ἐκάστη περιπτώσει.

11. α) Εἰς τὰ ὡς ἄνω συστήματα διατηρεῖται ἡ μορφή τῆς φυσικῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους τῶν ὑποχρεωτικῶν ἢ μὴ πρασιῶν διατηρουμένων εἰς στάθμην ὑψηλοτέρην, ἴσην ἢ χαμηλοτέρην κατὰ περίπτωσιν ἐν σχέσει πρὸς τὴν στάθμην τοῦ κοινοχρήστου χώρου.

β) Ἡ ἐπιχωμάτωσις ἢ καὶ ἡ ἐκσκαφή τῶν ἀκαλύπτων ἐπιφανειῶν τῶν οἰκοπέδων πρὸς ἀνύψωσιν ἢ υποβίβασιν τῆς στάθμης αὐτῶν ἀπαγορεύεται.

12. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκτέλεσις χωματουργικῶν ἔργων πρὸς δημιουργίαν πρανῶν ἐντὸς πρασιῶν.

13. Εἰς περίπτωσιν οἰκοπέδων με' κλίσιν, ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ ἀναβαθμῶν δι' ἀπλῆς ἐπιχωματώσεως τῆς ἀκαλύπτου ἐπιφανείας αὐτῶν μεγίστου ὕψους ἐνός (1,00) μέτρου πρὸς μερικὴν ἰσοπέδωσιν. Αἱ ἐπιχωματώσεις αὗται δὲν ἐπιβαρύνουν τὴν ἀφετηρικὴν μετρήσεως τοῦ μεγίστου ὕψους τῶν κτιρίων ἥτις εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ὀρίζεται ἡ τῆς στάθμης τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους.

14. Αἱ ὑποχρεωτικαὶ ἢ μὴ πρασιὲς τῶν κτιρίων ἐπιτρέπεται ὥπως φυτεύωνται ἢ ἀφίωνται εἰς κατὰστασιν φυσικοῦ τοπίου, κατὰλλήλως εὐπρεπιζομένου.

Ἄρθρον 8.

Μορφολογικὴ σύνθεσις κτιρίων.

1. Τὰ ἐπὶ ἐρείπιων ὀρισταμένων κτιρίων ἢ εἰς ἀντικατάστασιν κατεδαφισμένων κτιρίων ἐκ νέου οἰκοδομούμενα κτίρια δέον ὥπως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν μορφολογίαν τῶν προσόψεων τῶν καθῶς καὶ τῶν ἐσωτερικῶν τῶν χώρων, ἀκολουθήσουν τὴν ἀρχὴν τῆς αὐστηρῶς μιμητικῆς μορφολογίσεως συμφώνως πρὸς τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

Κατὰ τὴν ὡς ἄνω μορφολογίαν πρέπει νὰ λαμβάνωνται ὑποχρεωτικῶς ὑπ' ἔψιν αἱ ἀκόλουθοι ἀρχαὶ μορφολογικῆς συνθέσεως.

Α. Προσόψεις κτιρίων :

α) Αἱ ἀναλογίαι τῶν διαστάσεων τῶν ἀνοιγμάτων δέον ὥπως εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

Παραθύρα : 1 πρὸς 1,5 ἕως 1 πρὸς 2 (ἐπιμήκη ὀρθογώνια κατ' ὕψος).

Φεγγίται : 1 πρὸς 1 ἕως 1 πρὸς 1,2

Θύραι : 1 πρὸς 2 ἕως 1 πρὸς 2,5 διὰ τὰς μονοφύλλους καὶ 1,5 ἕως 1 πρὸς 1,8 διὰ τὰς διφύλλους.

Προϋγκαι καταστημάτων : 1 πρὸς 0,8 ἕως 1 πρὸς 2.

Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ τῶν ὡς ἄνω ἀνυψώσεων ἀναφέρονται εἰς τὸ μήκος τοῦ ἀνοίγματος ἐπὶ τῆς ὕψους. οἱ δὲ δευτέρου εἰς τὸ ἀντιστοιχόν ὕψος αὐτῶν.

Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ διαδοχικῶν ἀνοιγμάτων κατὰ τὴν ὀριζοντίαν ἐννοεῖται ὀρίζεται εἰς ἐξήκοντα ἑκατοστὰ (0,60) τοῦ μέτρου κατ' ἐλάχιστον.

Ἡ θέσις τῶν κορυφῶν ἐντὸς τῶν ἀνοιγμάτων ὀρίζεται ὑποχρεωτικῶς εἴτε ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς ὕψους εἴτε ἐν ἔσοχῇ εἰς τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (0,40) τοῦ μέτρου ἐπ' αὐτῆς.

Τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐπιφανειῶν τῶν ἀνοιγμάτων πάσης φύσεως ἐκείτης ὕψους δέον ὅπως ὑπερβαίνει τὸ 25^ο τῆς ἐπιφανείας ἐρ' ἢ ταῦτα κείνται.

Ὡς μέγιστον πλάτος τῶν ὡς ἄνω ἀνοιγμάτων ὀρίζεται, διὰ μὲν τὰς προθήκας καταστημάτων δύο καὶ εἴκοσι (2,20) μέτρα διὰ δὲ τὰ λοιπὰ οὐχὶ μεγαλύτερου τοῦ ἡμίσεος τοῦ μήκους τῆς προσόψεως, κατ' ὄροφον.

γ) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ ἀνοικτῶν ἐξωστῶν ἄνωθεν κοινοχρήστων ἢ μὴ χώρων καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ πλάτους τῶν ὡς ἄνω χώρων, δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως ὅπως ἐξέχουν τῆς οἰκοδομῆς πλέον τοῦ ἐνὸς (1,00) μέτρου καὶ ὅπως ἀπέχουν ἀπόστασιν μικρότερην τοῦ ἐνὸς (1,00) μέτρου ἀπὸ τῶν πλαγιῶν καὶ τοῦ ὀπισθοῦ ὀρίου τοῦ οἰκοπέδου. Τὸ μήκος ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἐξωστῶν τούτων ὀρίζεται εἰς δύο (2,00) μέτρα κατὰ μέγιστον. Ἡ μεγίστη ἀπόστασις μεταξὺ διαδοχικῶν ἐξωστῶν τοῦ αὐτοῦ ὀρόφου ὀρίζεται εἰς δύο (2,00) μέτρα. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ ἐξωστῶν εἰς ἀπόστασιν μικρότερην τοῦ ἐνὸς (1,00) μέτρου ἀπὸ τῶν ἀκμῶν συναντήσεως τῶν διαφόρων ὕψων τοῦ κτιρίου. Ἡ κατωτέρω ἐπιφάνεια οἰοῦντο δομικοῦ στοιχείου τῶν ἐξωστῶν ἄνωθεν κοινοχρήστων ἢ μὴ χώρων, δέον ὅπως εἰς οὐδὲν σημεῖον αὐτῆς εὐρίσκεται εἰς ὕψος μικρότερον τῶν δύο καὶ τεσσαράκοντα (2,40) μέτρων ἀπὸ τοῦ κάτωθεν αὐτῆς φυσικοῦ ἐδάφους.

δ) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ ἀνοικτῶν κλιμάκων ἐκ τῶν κοινοχρήστων χώρων πρὸς τὸν ὄροφον. Αἱ κλιμακὲς αὗται δέον ὅπως κατασκευάζονται ὑποχρεωτικῶς συμπαγεῖς καὶ ἄνευ ἐμφανοῦς ἐκ κοινοχρήστων χώρων κενοῦ κάτωθεν τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου αὐτῶν, ἐπιχρισμένοι διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

Αἱ κλιμακὲς αὗται θὰ διήκουν ὑποχρεωτικῶς παραλλήλως (καὶ οὐχὶ καθέτως ἢ ἄλλως πῶς) πρὸς τὴν πρόσοψιν τοῦ κτιρίου, ἐπιτρεπομένης τῆς προεξοχῆς αὐτῶν ἐπὶ τῶν κοινοχρήστων χώρων κατὰ δέκα πέντε ἑκατοστὰ (0,15) τοῦ μέτρου.

ε) Τὸ στηθαῖον τοῦ δώματος δέον ὅπως διαμορφοῦται, ἀνεξαρτήτως τοῦ πάχους τῶν ὑποκειμένων ἐξωτερικῶν τοίχων, κατὰ τὴν δόκιμον τοπικὴν παράδοσιν, ὡς «σκαμνί» συμπαγὲς πλάτους τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (0,40) τοῦ μέτρου ἕως ἐξήκοντα ἑκατοστῶν (0,60) τοῦ μέτρου καὶ ὕψους τριάντα ἑκατοστῶν (0,30) τοῦ μέτρου ἕως ἑβδομήκοντα ἑκατοστῶν (0,70) τοῦ μέτρου ὑπὲρ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ δώματος, με διατομὴν ἐλευθερὰν καμπύλην.

στ) Ἀπαντες οἱ ἐσωτερικοὶ τοῖχοι τῶν κτιρίων δέον ὅπως παρουσιάζουν ἐλαφροτάτην κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω πρὸς ἐπίτευξιν τῆς χαρκτηριστικῆς «μειώσεως» τῶν ἀρχιτεκτονικῶν ὀγκων κατὰ τὴν παραδοσιακὴν ἀρχιτεκτονικὴν. Ἡ ἐσοχὴ τῆς στέψεως ἐν σχέσει πρὸς τὴν βᾶσιν τοῦ κτίσματος δέον ὅπως κυμαίνεται μεταξὺ πέντε (0,05) ἕως δέκα (0,10) ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου, ἀναλόγως τοῦ ὕψους τοῦ κτιρίου.

ζ) Ἡ ὑποδιαίρεσις τῶν ὕψων τῶν κτιρίων ὀλικοῦ μήκους μεγαλύτερου τῶν δώδεκα (12,00) μέτρων εἰς πλείονα τμήματα, περὶ ἧς κατωτέρω ἐν ἄρθρῳ 7 παρ. 3 τοῦ παρόντος, ἐπιτύγχανται μορφολογικῶς διὰ τῶν ἀκολουθῶν τρόπων.

ι) Δημιουργία διαφορᾶς ἐπιπέδου διὰ προωθήσεως τμήματος τῆς ὕψους κατ' ὅλον τὸ ὕψος αὐτῆς, ὑπὸ τὰς ἀκολουθοῦσας προϋποθέσεις:

— Μὴ αὐξήσεως ὡς ἐκ τῆς τοιαύτης προωθήσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως καὶ μεγίστου ποσοστοῦ καλύψεως τοῦ οἰκοπέδου.

— Τὰ προωθούμενα τμήματα νὰ μὴ ἐκτείνωνται ἐπὶ κοινοχρήστων χώρων.

— Ἡ ὡς ἄνω διαφορὰ ἐπιπέδου νὰ εἶναι κατ' ἐλάχιστον τριάκοντα ἑκατοστὰ (0,30) τοῦ μέτρου.

ii) Δημιουργία κατακορύφων ἐγκοπῶν, οἵτινες διήκουν κατ' ὅλον τὸ ὕψος τῆς ὕψους. Τὸ ἐλάχιστον εὖρος τῶν ἐγκοπῶν ὀρίζεται εἰς τριάκοντα ἑκατοστὰ (0,30) τοῦ μέτρου, μέγιστον εἰς τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (0,40) τοῦ μέτρου. Τὸ ἐλάχιστον βάθος τῶν ἐγκοπῶν ὀρίζεται εἰς τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (0,40) τοῦ μ. τὸ μέγιστον εἰς ὀγδοήκοντα ἑκατοστὰ (0,80) τοῦ μέτρου. Ἀπαγορεύεται ἡ μείωσις τῶν διαστάσεων τῶν ἐγκοπῶν πρὸς τοποθέτησιν παντοίων δομικῶν στοιχείων ἐντὸς αὐτῶν. Εἰς περιπτώσιν τοποθετήσεως ἐντὸς τῶν ἐγκοπῶν ὑδρορροῶν, θὰ αὐξάνωνται ἀντιστοίχως αἱ διαστάσεις αὐτῶν οὕτως ὥστε νὰ πληροῦνται οἱ τεθέντες περιορισμοί.

iii) Συνδυασμὸς τῶν δύο προηγουμένων τρόπων.

η) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ κατασκευὴ κλειστῶν ἐξωστῶν (ἔκκερ) ἐπὶ τῶν ὕψων τῶν κτιρίων.

θ) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ κατασκευὴ προπυλαίων πρὸς τοῦ κυρίου ὀγκου τῶν κτιρίων καὶ ἐπὶ τῶν ὕψων αὐτῶν.

Β. Στέγασις κτιρίων

α) Ὡς μόνος ἐπιτρεπτός τρόπος στεγάσεως ὀρίζεται ἐπίπεδον δώμα ἀποκλειομένης πάσης ἄλλης στεγάσεως ὅσον ἐπικλινεῖς στέγαι διαφόρων μορφῶν (κεραμοσκεπεῖς ἄλλαι) κατὰ καὶ ἐμφανεῖς θόλοι παντὸς εἶδους.

β) Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ἡ στέγασις διὰ θόλου ἐμφανῶν (κυλινδρικών καὶ σφαιρικών) προκειμένου περικλησιῶν ἢ παρεκκλησιῶν κατὰ καὶ δημοτικῶν λουτρῶν.

γ) Τὸ ἐπίπεδον δώμα δέον ὅπως διαμορφοῦται πάντοτε μετὰ συμπαγοῦς στηθαίου ὡς ἀνωτέρω ὀρίζεται (ἄρθρον παρ. 1 Αε) ἀποκλειομένου παντὸς ἐτέρου τύπου στηθαίου ἢ προεξοχῆς (προβόλου ἢ γείσου) τῆς πλαχῆς τοῦ δώματος πέραν τοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου τῶν ὕψων.

Γ. Μορφολογίαι διαφόρων ἐπὶ μέρους στοιχείων.

α) Οἱ καπνοδόχοι ἐστίων, φούρνων κ.λπ. ἐπιτρέπεται ὅπως προεξέχουν κατὰ ἀνώτατον ὅριον μέχρι δύο (2,00) μέτρων ὑπὲρ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ δώματος, ἡ δὲ διατομὴ τῶν δύνανται κατὰ ἀνώτατον ὅριον νὰ ἔχη διαστάσεις ἐξήκοντα ἑκατοστῶν ἐπὶ ἑνὰ μέτρον καὶ εἴκοσι ἑκατοστὰ (0,60 X 1,2).

Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἐμφανῶν σωλήνων ὀπτιῆς γῆς (πουρὶλ) μεταλλικῶν ἢ ἐξ οἰασθῆποτε ἄλλης ὕλης καπνοδόχων.

Ἡ στέψις τῶν καπνοδόχων δύναται νὰ μορφολογήται εἴτε διὰ τῆς διατάξεως πλακοειδῶν λίθων, εἴτε διὰ τῆς τοποθετήσεως διατρήτου δοχείου ἐξ ὀπτιῆς γῆς, προβλεπομένης εἰς ἀμφοτέρους τὰς περιπτώσεις τῆς ἐπιχρίσεως διὰ γαλκώματος ἀσβέστου. Πᾶσα ἄλλη διακοσμητικὴ ἀπόληξις τοῦ καπνοδόχου ἀπαγορεύεται.

β) Ἐπιτρέπεται ἡ τοποθέτησις ὀριζοντίων πετάσων (τεντῶν) σταθερῶν ἢ κινητῶν μόνον ἐπὶ τῶν αὐλῶν τοῦ οἰκοδομῶν ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κοινοχρήστων πεζοδρομῶν καὶ πλατειῶν. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν οἱ πέτασοι δύνανται νὰ ἐκκινῶνται μέχρι τοῦ ἄξονος τῶν ὡς ἄνω κοινοχρήστων χώρων. Τὸ ὕψος τῶν πετάσων ὀρίζεται κατὰ μέγιστον εἰς δύο καὶ τεσσαράκοντα (2,40) μέτρων ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις κεκλιμένων πετάσων κατὰ καὶ παντὸς ἐτέρου εἶδους προχείρου στεγάστρου γενικῶς.

Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ ὀριζοντίων σκιαδίων ἐκ καλαμωτῆς μόνον ἐντὸς αὐλῶν. Τὸ μέγιστον ὕψος τῶν σκιαδίων ὀρίζεται εἰς δύο μέτρα καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (2,40) μ.

Ἀπαγορεύεται γενικῶς ἡ κατασκευὴ μονίμων προσγασμάτων ἐπὶ τῶν ὕψων τῶν κτιρίων.

γ) Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ στοῶν διελύσεως καὶ ὡς ἀντικειμένη εἰς τὴν ἐκ παραδόσεως μορφήν καὶ λειτουργίαν τῶν κοινοχρήστων χώρων ἐν Μυκόνῳ.

δ) Ἐπιτρέπεται ἡ περιγραφή ἰδιωκτησίων εἰς οἰκονομικὰ θέσιν κατὰ μήκος τοῦ ὁρίου αὐτῶν διὰ μηχανοτοίχων ἐκ λιθοδομῆς πάχους κατ' ἐλάχιστον πεντήκοντα ἑκατοστῶν (0,50) τοῦ μέτρου καὶ ὕψους μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ εἰς οὐδεμίαν θέσιν τὰ τρία (3,00) μέτρα, μετρούμενα κατακορύφως ἀπὸ τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους. Ἡ ὡς ἄνω ἀπόληξις τῶν μηχανοτοίχων (στέψης), δέον ὅπως μορφολογῆται κατὰ τρόπον ἀντιστοιχόν πρὸς τὸν περιγραφέντα προκειμένου περὶ τῶν στηθαίων τῶν δομάτων, κατὰ τὰ ἐν παραγράφῳ Αε τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα. Οὐδεὶς ἕτερος τρόπος περιφράξεως ἰδιωκτησίων ἐπιτρέπεται.

ε) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ τοποθέτησις ἐλαφρῶν διαχωρισμάτων, αἰθαλοσυλλεκτῶν καὶ δεκτῶν τηλεοράσεως, ὡς καὶ ἡ διαμόρφωσις τῶν δωματίων πρὸς φύτευσιν ἐπ' αὐτῶν.

στ) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ τοποθέτησις μεταλλικῶν κυκλιδωμάτων ἀσφαλείας εἰς τὰς προθήκας τῶν καταστημάτων (ρολλᾶ - φυσαρμόνικες), ὡς καὶ ἡ ἐγκατάστασις σιδηρῶν ἐξωτερικῶν ἐλικσιδῶν ἢ ἑτέρας μορφῆς κλιμάκων.

ζ) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ συμπαγῶν ἀναβαθμῶν (πεζοῦλες) κατὰ μήκος τῶν προσόψεων τῶν κτιρίων, μεγίστου πλάτους πεντήκοντα ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου (0,50) ὑποχρεωτικῶς ἐπιχρισμένων διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

Οἱ ὡς ἄνω ἀναβαθμοὶ ἐπιτρέπεται ὅπως κατασκευάζονται εἰς βάρος τῆς ἐπιφανείας τῶν κοινοχρήστων χώρων, ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τούτων εἰς τὴν θέσιν κατασκευῆς τοῦ ἀναβαθμοῦ εἶναι μείζον τῶν δύο μέτρων καὶ πεντήκοντα ἑκατοστῶν (2,50) μ.

2. Τὰ ἀνεγειρόμενα ἐπὶ ἀκαλύπτων οἰκοπέδων νέα κτίρια δύναται νὰ ἀκολουθήσουν - καὶ ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν μορφολογίαν των - διαζευκτικῶς ἑκατέραν τῶν δύο ἀκολουθίας ἀρχῶν :

α) Τὴν ὡς ἄνω παράγρ. 1 αὐστηρῶς μιμητικὴν μορφολογίαν, συμφώνως πρὸς τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

β) Τὴν μορφολογίαν συμφώνως πρὸς τὰς συγχρόνους μορφολογικὰς ἀντιλήψεις ἐναρμονιζομένην κατὰ τὴν διάταξιν τῶν ὄγκων, τὴν κλίμακα καὶ τὰς ἀναλογίας τοῦ κτίσματος, πρὸς τὸ παραδοσιακὸν ἀρχιτεκτονικὸν περιβάλλον τῆς νήσου Μυκόνου - Δήλου - Ρηνεῖας.

Κατὰ ταύτην ἰσχύουν οἱ ἀνωτέρω ἐν παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου περιγραφέντες τρόποι μορφολογήσεως (αὐστηρῶς μιμητικῆς μορφολογήσεως) μετὰ τὰς ἀκολουθοῦσας τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις :

Α. Ἡ διάταξις τῶν ἀνοιγμάτων ἐπὶ τῶν προσόψεων δύναται νὰ εἶναι εἴτε ἐλευθέρᾳ (ἀσύμμετρος) εἴτε ρυθμικῇ (ἐν σειρᾷ), ἀποκλειομένης τῆς συμμετρικῆς περὶ ἄξονα διατάξεως.

Αἱ ἀναλογίαι καὶ αἱ διαστάσεις τῶν ἀνοιγμάτων δὲν ὑποκείμεναι εἰς περιορισμούς.

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐπιφανειῶν τῶν ἀνοιγμάτων πάσης φύσεως ἐκάστης ὕψους δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνειν τὸ 35 % τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς.

Β. Διὰ τοὺς κεκαλυμμένους ἐν ἐσοχῇ ἐξώστας (λότζιες) ἰσχύουν τὰ ἀνωτέρω ὀριζόμενα (ἄρθρον 8 παράγρ. 1 Αβ) διὰ τὴν μιμητικὴν μορφολογίαν, μετὰ τὴν πρόσθετον δυνατότητα ὅπως οἱ ἐν λόγῳ ἐξώστας διήκουν καὶ μέχρις ὁλοκλήρου τοῦ μήκους τῆς προσόψεως.

Γ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάρτησις κατακορύφων πετάσων (τεντῶν) πρὸς τῶν ἀνοιγμάτων μόνον τῶν κεκαλυμμένων ἐν ἐσοχῇ ἐξώστων (λότζιες).

3. Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε μορφολογικὴ σύνθεσις πλὴν τῶν ὡς ἄνω προβλεπόμενων ἀποβλέπουσα εἴτε εἰς μίαν ἐλευθέραν («παραφρασιν») τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν, εἴτε εἰς συγχρόνους μορφὰς ἀσφύτους καὶ ξένας πρὸς τὸ παραδοσιακὸν περιβάλλον.

Ἄρθρον 9.

Κατασκευαστικοὶ τρόποι.

1. Κατὰ τὴν αὐστηρῶς μιμητικὴν μορφολογίαν, ἰσχύουν ὑποχρεωτικῶς οἱ ἀκόλουθοι βασικοὶ κατασκευαστικοὶ τρόποι :

α) Οἱ ἐξωτερικοὶ καὶ ἐσωτερικοὶ τοῖχοι τῶν κτιρίων, δέον ὅπως ἐπιχρῶνται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ κονιάματος, ἀποκλειομένης πάσης ἑτέρας μορφολογήσεως. Τὰ ὡς ἄνω ἐπιχρίσματα δέον ὅπως ἐμφανίζον ἐπιφανείαν ἐλαφρῶς ἀνώμαλον εἴτε πατητὴν εἴτε τριπτὴν, ἀποκλειομένων τῶν πετακτῶν ἐπιχρισμάτων.

Αἱ ἀκμαὶ συναντήσεως τῶν διαφόρων ἐπιχρισμένων ἐπιφανειῶν δέον ὅπως μὴ διαμυρροῦνται ὀξεῖαι καὶ αὐστηρῶς εὐθύγραμμοι, ἀλλὰ ἐλαφρῶς στρογγυλεμένοι καὶ ἀνώμαλοι.

β) Ὁ χρωματισμὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν τῶν κτιρίων ἔσται ὑποχρεωτικῶς διὰ λευκοῦ γαλακτώματος ἀσβέστου, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως παντὸς ἑτέρου εἶδους χρωματισμοῦ, ὡς καὶ τῶν ποικίλων ὑλικῶν ἐπικαλύψεως τῶν ὀψων.

γ) Αἱ μονώσεις καὶ ἐπικαλύψεις τῶν δωματίων θὰ ἐπιχρῶνται ὑποχρεωτικῶς διὰ τελικῆς στρώσεως γαλακτώματος ἀσβέστου.

δ) Τὰ κατώφλια καὶ αἱ ποδιὰ τῶν ἀνοιγμάτων ὡς καὶ αἱ βαθυμίδαι τῶν ἐξωτερικῶν κλιμάκων μορφοῦνται ἀποκλειστικῶς εἴτε διὰ φυσικῶν λίθινων πλῆκων (οὐχὶ λειασμένων καὶ ὀρθογωνισμένων) ἢ κρεμάσεως, εἴτε ἐκ σιμεντοκονίας ἐπιχρισμένης διὰ στρώσεως λευκοῦ γαλακτώματος ἀσβέστου.

ε) Τὰ στηθαῖα τῶν κλιμάκων καὶ τῶν κεκαλυμμένων ἐν ἐσοχῇ ἐξώστων (λότζιες), κατασκευάζονται ἀποκλειστικῶς δι' ἐνὸς τῶν ἀκολουθῶν τρόπων :

αα) Ὡς συμπαγῇ στηθαίᾳ, ἐπιχρισμένᾳ μετὰ στέψιν ἐκ πατητῆς σιμεντοκονίας, μετὰ ἀκμάς στρογγυλεμένης καὶ μετὰ τελικὴν ἐπιχρίσιν διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

ββ) Ὡς στηθαῖα ἐκ λιθοδομῆς διάτρητα μετὰ κατακορύφον ὀρθογωνικῶν κενῶν, συμφώνως πρὸς τὴν τυπικὴν παραδοσιακὴν διάταξιν, ἐπιχρισμένα καὶ ὅλας αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας διὰ κονιάματος καὶ γαλακτώματος ἀσβέστου.

γγ) Ὡς ξύλινα στηθαῖα μετὰ κουπαστὴν καὶ ὀρθοστάτας ἀπλῆς ὀρθογωνικῆς διατομῆς. Διὰ τὸν χρωματισμὸν τῶν ἐν λόγῳ στηθαίων ἰσχύουν τὰ διὰ τὸν χρωματισμὸν τῶν κουφωμάτων κατωτέρω ὀριζόμενα.

στ) Τὰ στηθαῖα τῶν ἀνοικτῶν ἐξώστων κατασκευάζονται ἀποκλειστικῶς κατὰ τοὺς ὡς ἄνω περιγραφέντας ὑπὸ στοιχειᾶ (ββ) καὶ (γγ) τρόπους.

ζ) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμφανὴς τοποθέτησις σωληνώσεων παντὸς εἶδους καὶ χρήσεως (οἷον ὑδροροαί), ἀποχετεύσεις κλπ.) ἐπὶ τῶν ὀψων τῶν κτιρίων.

η) Τὰ κουφώματα θυρῶν, παραθύρων καὶ προθηκῶν καταστημάτων κατασκευάζονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἐκ ξύλου.

Τὰ ὑλοστάσια κατασκευάζονται μετὰ ὑποδιαίρέσεων (καίτια) αἵτινες ἔχουν μεγίστας διαστάσεις πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα ἑκατοστὰ (0,50 X 0,50) τοῦ μέτρου.

Τὰ σκούρα κατασκευάζονται εἴτε ὡς πλήρη εἴτε ὡς περσιδωτὰ (γερμανικὰ - νεοκλασικὰ μετὰ κινητὰς περσίδας).

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις μεταλλικῶν κουφωμάτων, ἐκτὸς ἐπὶ ἀνοικτῶν εἰδικῶν χώρων εἰς οὓς διὰ λόγους ἀσφαλείας ἐπιβάλλεται ἐκ τῶν εἰδικῶν ἰσχυόντων κανονισμῶν ἡ διάταξις ἢ χρῆσις αὐτῶν. Ὁμοίως δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις συρτῶν κατασκευῶν, γαλλικῶν σκούρων καὶ σκούρων ρολλῶν.

Τὰ κουφώματα ἐν γένει χρωματίζονται εἰς μονοχρώμους ἰσχυροὺς τόνους (πράσινον, κυανοῦν, ἐρυθρὸν τοῦ μινίου, γαῖωδον χρώματα).

Ο) Ἡ τοποθέτησις μεταλλικῶν κυκλιδωμάτων ἀσφαλείας ἐπὶ τῶν ἐν γένει ἀνοιγμάτων δὲν ἐπιτρέπεται.

ι) Τὰ ὑποστυλώματα τῶν πετάσων (τεντῶν) θὰ κατασκευάζονται ἀποκλειστικῶς ἐκ ξύλου.

Οἱ πέτασσοι ἔσονται ἀποκλειστικῶς ἐκ μονοχρώμου ὑφάσματος. Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ τοποθέτησις κυκλιδωμάτων ἐπὶ αὐλῶν καὶ δωματίων.

2. Κατὰ τὴν μορφολογίαν συμφώνως πρὸς τὰς συγχρόνους μορφολογικὰς ἀντιλήψεις ἐναρμονιζομένης πρὸς τὸ ἀρχιτεκτονικὸν παραδοσιακὸν περιβάλλον τῆς νήσου Μυκόνου ἰσχύουν ὑποχρεωτικῶς οἱ ἀνωτέρω ἐν παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου περιγραφέντες βασικοὶ κατασκευαστικοὶ τρόποι (οἱ ἰσχυόντες καὶ διὰ τὴν αὐστηρῶς μιμητικὴν μορφολογίαν) μετὰ τὰς ἀκολουθοῦσας τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις :

α) Αι επιφάνειαι τῶν ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν τοίχων τῶν κτιρίων ἐπιτρέπεται νὰ διαμορφῶνται καὶ ὡς ἐξῆς :

αα) Λιθοδομή ἀρμολογημένη δι' εὐρέων στρογγυλευμένων ἀρμῶν πατητῆς σιμεντοκονίας ἐπιχρισμένων διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

ββ) Λιθοδομή ἐμφανῶν πλακοειδῶν λίθων, ἄνευ ἐπιχρίσματος ἢ ἐπιχρισμένων μόνον διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

γγ) Λιθοδομή ἐμφανοῦς σκυροδέματος ἀπαραιτήτως καὶ ἀποκλειστικῶς ἐπιχρισμένου διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου.

β) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ βαθμίδων ἐξ ἐμφανοῦς σκυροδέματος ἐπιχρισμένων διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου ὡς καὶ βαθμίδων ἐκ φυσικῶν λίθινων πλακῶν μετὰ κρεμάσεως.

γ) Τὰ ὑαλοστάσια τῶν ἐξωτερικῶν κουφωμάτων ἐπιτρέπεται νὰ κατασκευάζονται ἄνευ ὑποδιαίρεσεως (καίτια) Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ συρμένων κουφωμάτων.

3. Κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς στατικῆς μελέτης τῶν κτιρίων ἀπαγορεύεται ἡ πρόβλεψις προσθέτων φορτίων πέραν τῶν ἀνγκαιουσίντων διὰ τὴν ἐξάντησιν τοῦ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἐπιτρεπομένου μεγίστου ὕψους.

* Ἀρθρον 10.

Διαρρύθμισις καὶ ἐπίπλωσις ἐσωτερικῶν χώρων.

Διὰ τὴν ἐσωτερικὴν διαρρύθμισιν τῶν κτιρίων ἐν γένει καὶ τὴν ἐπίπλωσιν τῶν ἐσωτερικῶν χώρων, ὀρίζονται τὰ ἀκόλουθα :

1. Οἱ χρωματισμοὶ τῶν τοίχων δέον νὰ εἶναι ἀποκλειστικῶς λευκοί. Οἱ χρωματισμοὶ τῶν ξυλίνων κουφωμάτων καὶ ἐπενδύσεων δέον νὰ ἐκτελοῦνται εἰς μονοχρώμους ἀπλοῦς τόνους (κυανοῦν, ἐρυθρόν, βαθύ, κίτρινον, γαίωδον χρώματα κλπ.).

2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐπικάλυψις τῶν δαπέδων μόνον κατὰ τοὺς ἀκολουθοῦντας τρόπους : Φυσικαὶ λίθιναι πλάκες, ξύλινα δάπεδα εἰς σχῆμα λωρίδων, λευκὸν μωσαϊκόν, ἀπλὴ σιμεντοκονία πατητῆ χρωματισμένη δι' ἐλαιοχρώματος μονοχρώου κεραμεϊκὰ πλακίδια.

3. Δὲν ἐπιτρέπεται ὁ φωτισμὸς τῶν χώρων διὰ λαμπτήρων φθορίου ἢ νέου (καθοδικῶν), ἐπιβάλλεται δὲ κατ' ἀποκλειστικότητα λευκὸς φωτισμὸς διὰ λαμπτήρων πυρακτώσεως καλυπτομένων ὑπὸ ἀπλῶν ὑαλίνων ἢ ὑφασματίνων καλυπτρίων.

4. Αἱ διὰ τοῦ παρόντος ἄρθρου διατάξεις εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ χώρους ξενοδοχείων, καταστημάτων, παντὸς εἶδους ἐνοικιαζομένων διαμερισμάτων ἢ δωματίων οἰκῶν ὡς καὶ διὰ χώρους συναθροίσεως τοῦ κοινοῦ.

* Ἀρθρον 11.

Ἐπιγραφαί, Δημοτικὸς Φωτισμὸς, Ἐπικάλυψις καὶ « Ἐπίπλωσις » Ὅδων.

1. Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ ἐγκατάστασις « φωτεινῶν ἐπιγραφῶν » ἀμέσως ἢ ἐμμέσως φωτιζομένων, ἀνεξαρτήτως εἶδους καὶ σχήματος αὐτῶν.

2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάρτησις ἐπιγραφῶν κοινῶν (μὴ φωτεινῶν) ἐπὶ τῶν προσόψεων τῶν οἰκοδομῶν ὑπὸ τοὺς ἀκολουθοῦντας εἰδικώτερον ὅρους :

α) Αἱ ἐπιγραφαὶ τοποθετοῦνται ἀποκλειστικῶς παραλλήλως πρὸς τὰς ὀφείας τῶν κτιρίων στήριζόμεναι ἐπὶ τῶν κτιρίων, μὲ μεγίστην πρὸς τὴν ὀριζήσαν ἐκτασίν (0,08) τοῦ μέτρου ἀπὸ τῶν ὀψων καὶ εἰς μέγιστον ὕψος τριῶν καὶ ἡμισυ (3,50) μέτρων ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῶν κοινοχρήστων χώρων.

β) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάρτησις ἐπιγραφῶν ἐπὶ στηθαίων ἐξωστῶν, κλιμάκων, στηθαίων δωματίων, καθὼς καὶ ἡ τοποθέτησις ἐλευθέρως ἱσταμένων ἐκτιρωμάτων διαφημιστικῶν ἢ ἄλλων πινακίδων ἐπὶ δωματίων ἢ ἀλλαχού.

γ) Ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἐπιφάνεια ἐκάστης ἐπιγραφῆς ὀρίζεται εἰς ἐν (1,00) μέτρον τετραγωνικὸν ἀπαγο-

ρευομένης τῆς τοποθέτησεως περισσοτέρων τῆς μιᾶς ἐπιγραφῶν, δι' ἐκάστην ἐπιχείρησιν ἢ ὑπηρεσίαν, ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὕψους τῶν κτιρίων.

3. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ τοποθέτησις ἐπιγραφῶν καὶ διαφημίσεων παντὸς εἶδους εἰς τοὺς φυσικοὺς σχηματισμοὺς καὶ χώρους τῶν τριῶν νήσων (οἶον ἀκρωτήρια, κλιτεῖς, κορυφαί, ἀκταὶ κλπ.).

4. Αἱ ἐπιγραφαὶ εἰσὶν ἀποκλειστικῶς δίχρωμοι, μὲ χαρακτήρας μαύρης ἢ κυανῆς ἀποχρώσεως, σχεδιαζομένους δι' ἐλαιοχρώματος ἐπὶ πινακίδος ἀποχρώσεως λευκῆς. Οἱ χαρακτῆρες εἰσὶν ἀπλοὶ (καὶ οὐκ ἐξεζητημένοι) κατὰ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα τῆς Μυκόνου. Τὸ μέγιστον ὕψος τῶν ὡς ἄνω χαρακτῆρων ὀρίζεται εἰς τριᾶκοντα ἑκατοστὰ (0,30) τοῦ μέτρου.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπικόλλησις πλαστικῶν στοιχείων ἐπὶ ὑαλοπινάκων τῶν ἀνοιγμάτων τῶν ὀψων ἢ ἐπὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων τῶν κτιρίων. Ἐπίσης δὲν ἐπιτρέπεται ἡ διάταξις μεμονωμένων χαρακτῆρων (γραμμάτων ἢ ἀριθμῶν), εἰς ἀπόστασιν ἀπ' ἀλλήλων, πρὸς συνθεσιν ἐνιαίας ἐπιγραφῆς, ὡς καὶ ὁ φωτισμὸς τῶν ἐπιγραφῶν.

5. Αἱ ἐπιγραφαὶ δέον ὅπως εἶναι συντεταγμέναι εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Ἐπιτρέπεται ἡ μετάφρασις, ἐπεξηγήσεις εἰς ξένην ἢ ξέναν γλῶσσαν ἢ καὶ ἡ ἡχητικὴ ἀπομίμησις διὰ λατινικῶν χαρακτῆρων ὑπὸ τοὺς ἀκολουθοῦντας ὅρους :

α) Ἡ ξενόγλωσσο μετάφρασις ἢ ἐπεξηγήσις τῆς ἐπιγραφῆς θὰ ἀναγράφεται ἐπὶ τῆς αὐτῆς — μὲ τὴν ἑλληνικὴν ἐπιγραφὴν — πινακίδος.

β) Τὰ ξενόγλωσσα στοιχεῖα ἐκάστης ἐπιγραφῆς δὲν θὰ ὑπερβαίνουν εἰς τὸ ὕψος καὶ διαστάσεις γενικῶς τὰ ἀντιστοιχὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα.

γ) Κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύουν καὶ περὶ τῶν ξένων στοιχείων οἱ περιορισμοὶ καὶ αἱ συνθήκαι αἱ προσδιοριζόμεναι ὡς ἄνω εἰς τὴν παράγραφον 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

6. Τὰ δημοσίως ὁρατὰ φωτιστικὰ σώματα, εἴτε ταῦτα ἀνήκουν εἰς τὸν δημοτικὸν φωτισμὸν εἴτε εἰς ἰδιωτικὰ ἢ δημόσια κτίσματα, δύνανται νὰ ἔχουν ἀποκλειστικῶς τὰς ἀκολουθοῦντας μορφάς :

α) Προβολεῖς ἢ ἕτερα φωτιστικὰ σώματα ὑπαίθρου καταλλήλως τοποθετούμεναι ἐντὸς ἐσοχῶν (κογχῶν) τῶν ὀψων τῶν κτιρίων.

β) Φωτιστικὰ σώματα τύπου μιμητικοῦ τῶν παλαιῶν φαναρίων ἢ λαμπῶν θυέλλης, διαστάσεων οὐχὶ μεγαλυτέρων τῶν τριᾶκοντα ἐπὶ τρεσαράκοντα ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, (0,30 × 0,30 × 0,40), τοποθετημένα εἴτε ἐπὶ σιδηρῶν στύλων ὕψους οὐχὶ μεγαλυτέρου τῶν τεσσάρων (4,00) μέτρων εἴτε ἐπὶ τῶν προσόψεων τῶν κτιρίων.

7. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάρτησις γυμνῶν λαμπτήρων πυρακτώσεως ἢ φθορισμοῦ, μεμονωμένας ἢ ὑπὸ μορφὴν « γιγλάντας », καθὼς καὶ συγχρόνων φωτιστικῶν σωμάτων ἐπιτοιχιῶν ἢ ἐπὶ στύλων.

8. Ἡ ἐπικάλυψις τῶν πεζοδρόμων καὶ πλατειῶν προβλέπεται ἀποκλειστικῶς κατὰ τοὺς ἀκολουθοῦντας τρόπους :

α) Διὰ ἐγχωρίων σχιστολίθων, τοποθετημένων εἴτε ἐπιφανειακῶς κατὰ τὴν ἐκτασιν αὐτῶν (πλακοστρώτα) εἴτε ἐνσφηνωμένων καθεῶς πρὸς τὸ ἔδαφος (καλντερίμι).

Αἱ πλακοστρώσεις δέον ὥπως ἀρμολογοῦνται διὰ σιμεντοκονίας ἐπιχρισμένης διὰ γαλακτώματος ἀσβέστου. Πᾶς ἕτερος χρωματισμὸς ἢ διακόσμησις τῶν πλακοστρώτων ἀπαγορεύεται.

β) Διὰ διαστρώσεως σκυροδέματος ἐλαχίστου πάχους δέκα ἑκατοστῶν (0,10) τοῦ μέτρου μὲ διαμόρφωσιν ἀρμῶν διαστολῆς ἀνὰ πέντε (5,00) μέτρα μήκους πεζοδρόμου.

γ) Διὰ διαστρώσεως ἀμμοχαλικοῦ συμπιεζομένου διὰ κυλίνδρου.

9. Διὰ τὴν ἐπίπλωσιν καὶ ἐξοπλισμὸν τῶν κοινοχρήστων χώρων τῶν οἰκισμῶν προβλέπονται τὰ ἀκόλουθα :

α) Οἱ πάγκοι ἀναπαύσεως δέον ὅπως διαμορφῶνται ἀποκλειστικῶς εἴτε ὁλόσωμοι κτιστοὶ ἐκ λιθοδομῆς μὲ ἐπι-

κάλυσιν ἐγγυρίων πλακών, εἴτε κτιστοὶ ἐκ λιθοδομῆς με κάλυσιν ἐγγυρίων πλακών, εἴτε ὁλόσωμι ἐκ σκυροδέματος ἀπλῆς διατομῆς (πλάζ πλάτους πεντήκοντα ἑκατοστῶν (0,50) τοῦ μέτρου καὶ πάχους δέκα ἑκατοστῶν (0,10) τοῦ μέτρου ἐπὶ ὑποβάθρου ἰδίων διαστάσεων.

β) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ τοποθέτησις σιδηρῶν ἢ ξυλίνων πάγκων ἢ πάγκων ἐκ προκατασκευασμένων στοιχείων.

γ) Οἱ δημοτικοὶ κάλαθοι ἀπορριμάτων ἔσονται κυτῖα μεταλλικὰ ὀρθογωνικὰ ἐπιτοίχια μετὰ καλύματος, ἐπιχρισμένα διὰ λευκοῦ ἐλαιοχρώματος.

δ) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάρτησις ἀναγλύφων ἢ φορητῶν πινακίδων ὀνομασίας ὁδῶν καὶ ἀριθμήσεως τῶν οἰκιῶν. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ ἀναγράφονται διακριτικῶς διὰ ὁμοιόμορφου γραμμῆς καθορισθεσμένης ὑπὸ τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς ἐπὶ τῶν ἐπιχρισμάτων τῶν προσόψεων τῶν κτισμάτων.

ε) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπὶ κοινοχρήστων χώρων κατασκευὴ πιδάκων καὶ περιπτέρων, ἡ τοποθέτησις κανίστρων φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ἀνθῶν καὶ ἐτέρων παρομοίων στοιχείων ξένων πρὸς τὴν πολεοδομικὴν εἰκόνα τῶν παραδοσιακῶν αἰγαιοπελαγίτικων οἰκισμῶν.

στ) Δὲν ἐπιτρέπεται γενικῶς ἡ ἐγκατάστασις Λούνα-Πάρκ ἢ ἄλλων προχείρων ἐγκαταστάσεων δημοσίας ἀναψυχῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρον 12.

Ἐκτασις ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος Διατάγματος.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Γ' τοῦ παρόντος ἔχουν ἰσχὺν εἰς ἅπασαν τὴν περιοχὴν τοῦ συμπλέγματος τῶν τριῶν νήσων Μυκόνου συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Χώρας Μυκόνου Δήλου καὶ Ρηνεῖας τόσον διὰ τὰ ἐξ ὑπαρχῆς ἀνεγειρόμενα κτίρια ὅσον καὶ διὰ τὰς ἐργασίας ἐπισκευῶν, κατασκευῶν ἢ ἐπανοικοδομήσεως ὑφισταμένων κτισμάτων. Τὰ κτίρια ταῦτα νοοῦνται κείμενα ὅπουδῆποτε τῆς ὥς ἄνω περιοχῆς εἴτε ἐντὸς τῶν ἐχόντων ρυμοτομικὸν σχέδιον οἰκισμῶν ἢ περιοχῶν ἢ τῶν στερουμένων τοιούτου, εἴτε ἐντὸς ζώνης ἢ ἐκτὸς ἐγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ἢ ἐντὸς ζωνῶν ὁργανωμένης ἢ μὴ δομήσεως περιλαμβάνονται δὲ εἰς αὐτὰ τόσον αἱ κύρια ὅσον αἱ δευτερεύουσαι οἰκοδομαὶ καὶ τὰ βοηθητικὰ παραρτήματα αὐτῶν.

2. Αἱ ἐν τῷ παρόντι διατάξεις ἰσχύουν ἐπὶ πάσης φύσεως κτισμάτων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδικῶν κατασκευῶν ἀνεξαρτήτων δὲ τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ὑφισταμένης ἢ προβλεπομένης χρήσεως αὐτῶν.

3. Ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ συμπλέγματος τῶν τριῶν νήσων Μυκόνου, Δήλου καὶ Ρηνεῖας ἀποκλείεται γενικῶς ἡ κατὰ

παρέκκλιν τῶν ὅρων τοῦ παρόντος Διατάγματος, ὡς καὶ τῶν εἰδικῶν διὰ τὰς νήσους ταύτας ὄρων δομήσεως κατὰ περιρῶς ἢ κατὰ περίπτωσιν, ἀνοικοδόμησις.

4. Προϋπόθεσιν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν συντηρήσεως, διαρρυθμίσεως ἢ ἐπεκτάσεως ὑφισταμένων κτισμάτων ἀποτελεῖ ἡ προηγουμένη προσαρμογὴ τῆς μορφῆς τῶν ὕλικῶν καὶ τοῦ ὄγκου τοῦ ὑφισταμένου κτιρίου πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

5. Ἀπαγορεύεται γενικῶς ἡ ἐγκατάστασις λυομένων κτιρίων, σκηνῶν, καλυβίων καὶ πάσης φύσεως παρεμφεροῦς προχείρου ἢ μὴ μονίμου ἐγκαταστάσεως ἐπὶ τῶν νήσων Μυκόνου καὶ Δήλου.

Ἄρθρον 13.

Ἐγκρίσις Ἀρχιτεκτονικῆς Ἐπιτροπῆς.

1. Ἡ ἐν γένει διαμόρφωσις καὶ αἱ λεπτομέρειαι τῶν ἐξ ὑπαρχῆς ἀνεγειρομένων κτιρίων, αἱ προσθῆκαι καὶ ἐπισκευαὶ αὐτῶν ὑπόκεινται εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς κατὰ νόμον Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

2. Ἡ ἐν γένει κατεδάφισις παλαιῶν κτισμάτων καὶ ἡ ἀφαίρεσις στοιχείων ἐξ αὐτῶν, ἡ κατεδάφισις παλαιῶν στοιχείων ἐξοπλισμοῦ ἰδιωτικῶν καὶ δημοσίων χώρων (μάνδραι, φρεάτια κ.λ.π.) ὡς καὶ πᾶν ἔργον ἀπορῶν εἰς τὴν διαμόρφωσιν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν κοινοχρήστων χώρων (ἐπιγραφαί, πάγκοι, ἐπικαλύψεις ὁδῶν, πλατειῶν κ.λ.π. δημοτικοὶ κάλαθοι ἐξωτερικὸς φωτισμὸς κτιρίων καὶ ὁδῶν πινακίδες ὀνομασίας ὁδῶν κ.λ.π.) τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐγκρίσιν τῆς ἀρμοδίας ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

Ἄρθρον 14.

Μεταβατικαὶ διατάξεις.

1. Οἰκοδομικαὶ καὶ λοιπαὶ ἄδειαι δι' ἐργασίας προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ παρόντος Δ/τος ἐκδοθεῖσαι μέχρι τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος καὶ τῶν ὁποίων αἱ ἐργασίαι δὲν ἔχουν εἰσέτι ἐκτελεσθῇ ἢ εὐρίσκονται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἐκτελέσεως, ἀναθεωροῦνται πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ὡς πρὸς τὰς μὴ ἐκτελεσθείσας ἐργασίας.


2. Πᾶσα διάταξις γενικῇ ἢ εἰδικῇ διάφορος ἢ ἀντικειμένη πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καταργεῖται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Αὐγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ



(5)

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Θεσσαλονίκης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν άρθρων 2 (παρ. 1), 3 καὶ 70 αὐτοῦ, καὶ ἰδόντες τὰς ὑπ' ἀριθ. 716/1975 καὶ 44/1976 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 385/1976 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων (Τμήμα Μελετῶν), προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Θεσσαλονίκης διὰ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τοῦ ὑπὸ στοιχεῖα Α—Β—Γ

Δ καὶ Α τμήματος τοῦ ὑπὸ τῶν ὁδῶν Ραγκαζοῦ, Χατζηγεωργίου, Μαργαροπούλου καὶ Βερατίου περιχλειομένου οἰκοδομικοῦ τετραγώνου ὡς χώρου πρασίνας, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Ε. 30381/1976 πράξεως αὐτοῦ, σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα, ὑπὸ κλίμακα 1:500, οὗτινος συνπτυκτὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 17 Σεπτεμβρίου 1976


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἔργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κλίμαξ 1:500

Ε. 3038/1976
 Τροποποίηση
 του προγράμμου εργασιών Οδοδ.
 1976-1978
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΔ.
 ΕΣΤΑΘΙΑΣ

ΟΔΟΣ ΠΕΤΚΟΥΚΟΥ



ΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥΣΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΤΥ 1168/76

6

Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Μύτικα (χώρου διὰ Γυμνάσιον κλπ). Νομοῦ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1) τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 3200/55 περὶ Διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως, 2) τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 20-6-1955 Β.Δ./τος περὶ ἐξαιρέσεως ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν παράγρ. 1 τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ Ν. 3200/55 ἀρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, 3) τὰς διατάξεις τοῦ 863/70 Β.Δ./τος περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 572/67 Β.Δ./τος 4) τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 532/70 Ν.Δ./τος περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως, 5) τὰς διατάξεις τοῦ 712/70 Β.Δ./τος ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 677/71 καὶ 198/72 Β.Δ./των, 6) τὴν ὑπ' ἀριθ. Α7/16/11/7-10-70

κοινὴν ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν περὶ ὁργανώσεως τῶν Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠ. ΔΕ. 7) τὴν ὑπ' ἀριθ. Α9/1-8'3'9.8.71 κοινὴν ἐγκύκλιον τῶν Πρωθυπουργοῦ, Ἀντιπροέδρου καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν περὶ ὁργανώσεως τῶν Νομαρχιῶν, 8) τὸ ὑπ' ἀριθ. 12/1976 (θέμα 3ον) πρακτικὸν τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημ. Ἔργων, τμήμα Ν. Αἰτωλ/νίας, 9) τὸ Α.Ν. 314/68, ἀποφασίζομεν :

Ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μύτικα, συνισταμένης εἰς τὸν καθορισμὸν χώρου διὰ Γυμνάσιον καὶ τροποποιήσεις τινὰς τῶν πέριξ Ο.Γ. ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ ἀπὸ 2-12-1975 σχέδιον τοῦ Πολ. Ὑπομ/κοῦ Ι. Ἰωακheimίδη καὶ διορθώθη ὑπὸ τῆς ΔΤΥ Ν. Αἰτωλ/νίας.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Μεσολογγίῳ τῇ 17 Ἰουνίου 1976

Ὁ Νομάρχης
ΑΛΕΞ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἔτησίᾳ συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι :

Α ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β	»	700
3. » » » Γ	»	500
4. » » » Δ	»	1 000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π.	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά :

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	0
2. » » » Β'	»	5
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	0
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	5
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης :

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορῶν εἰς προσωρινὰς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 205/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Επιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγματεύσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Επιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγίας ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

II Εἰς τὸ Τέταρτον τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων

400

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὠρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἐναντι ἀποδείκτου εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθῆναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048, 5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Μελετητικό Πτυχίο

ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΔ 138/2009 / Ν.3316/2005

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 14221
Α.Φ.Μ.: 105708485
Α.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓ. ΕΔΡΑ: ΠΥΡΡΟΥ 2β ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΠΥΡΡΟΥ 2β ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27 ΤΑΞΗ Β

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΤΑΞΗ

Ισχύει από 30/05/2016 Έως 30/05/2026



Αθήνα 30/5/2016
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Α.ΚΟΡΚΟΛΗ